F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
FAP734	98-00480-00-BR 03-00522-00-TL	WINNEBAGO	62	44
STA. _____	TO STA. _____			
FED. ROAD DIST. NO. _	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

DATE | BY | SURVEYED | PLOTTED | TEMPLATE | AREAS | AREAS CHECKED | FINAL SURVEY | NOTE BOOK | NO.

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

750 740 730 720 710

418+44.00

ESMT. | PR ROW | 1:3 | 727.83 | EX ROW | 1:50 | 727.71 | 727.32 | -2.00 % | 727.80 | 727.53 | -2.00 % | EX ROW | 727.04 | 727.58 | 1:50 | 727.70 | PR ROW | 1:3 | 719.38 | ESMT.

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA 168.29
CUT AREA 127.37

418+44.00

418+11.00

ESMT. & FACE OF BLDG. | PR ROW | 729.83 | 1:50 | EX ROW | 729.61 | 729.16 | 729.32 | -0.15 % | 729.10 | EX ROW | 729.07 | 729.61 | 1:50 | 729.73 | PR ROW | 1:3 | RAIL | RAIL | ESMT.

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA 28.57
CUT AREA 111.92

418+11.00

418+00.00

ESMT. | PR ROW | 730.49 | 730.37 | EX ROW | 1:50 | 729.83 | 729.79 | 0.00 % | 729.83 | 1:50 | EX ROW | PR ROW | ESMT.

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA 17.16
CUT AREA 83.99

418+00.00

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

ORIGINAL SURVEY | NOTE BOOK | NO. | SURVEYED | PLOTTED | TEMPLATE | AREAS | AREAS CHECKED | BY | DATE

PLOT DATE = $DATE$
FILE NAME = $FILE$
PLOT SCALE = $SCALE$
REFERENCE = REF

S.TRANS.1158D03.P207003.XSECSHEETS.DGN WHA #1158D03

CROSS SECTIONS – KISHWAUKEE STREET