SCHEDULE OF QUANTITIES

28000305 TEMPORARY DITCH CHECKS

	FOOT	LOCATION			SPACED AT (FOOT)
		OGLE			
	144	1465 + 50	TO	1466 + 25	25
	192	1514 + 75	TO	1515 + 75	25
	240	1913 + 00	TO	1914 + 25	25
SUBTOTAL	576				
		WINNEBAGO			
	96	2256 + 00	TO	2256 + 75	25
	144	2258 + 50	TO	2259 + 25	25
	144	2360 + 00	TO	2360 + 75	25
	144	2389 + 50	TO	2390 + 25	25
SUBTOTAL	528				
TOTAL	1104				

28000400 PERIMETER EROSION BARRIER

	FOOT	LOCATION
		CONTINGENT ITEM, TO BE USED AS DIRECTED BY THE ENGINEER
	100	LEE
	200	OGLE
	300	WINNEBAGO
	300	STEPHENSON
TOTAL	900	

28000500 INLET AND PIPE PROTECTION

	EACH	LOCATION	
		OGLE	
	1	497 + 50	12.66' RT
	1	1382 + 25	9.94' RT
	1	1834 + 75	2' LT
	1	1967 + 75	7.5' RT
TOTAL	4		

48203013 HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 4"

	SQYD	LOCATION				
		LEE				
	66.8	775 + 12	93.1' LT	TO	776 + 74.23	82.8' LT
SUBTOTAL	66.8					
		OGLE				
	54.7	1406 + 06.2	89.7' LT	TO	1407 + 70.9	91.8' LT
	56.2	1410 + 07.01	89.9' RT	TO	1411 + 84.3	90.5' RT
	98.2	1428 + 00	100.7' LT	TO	1430 + 10.57	89.3' LT
	51.8	1479 + 50.80	37.9' LT	TO	1481 + 07.04	38.1' LT
SUBTOTAL	260.9					

(CONTINUED)

48203013 HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 4" (CONTINUED)

	SQYD	LOCATION				
		WINNEBAGO				
	109.4	498 + 91.61	56.18' LT	TO	501 + 80.40	56.0' LT
	97.8	507 + 46.49	23.4' RT	TO	509 + 96.36	23.3' RT
	110.0	510 + 21.25	69.2' LT	TO	513 + 8.74	75.9' LT
	89.4	521 + 61.08	31.4' LT	TO	523 + 85.5	37.8' LT
	72.7	522 + 15.03	21.2' RT	TO	523 + 90.5	21.9' RT
SUBTOTAL	479.3					
		STEPHENSON				
	97.2	1162 + 14.5	15.7' RT	TO	1165 + 14.5	15.9' RT
	109.6	1165 + 93.5	82.2' LT	TO	1168 + 90	81.7' LT
	97.2	1165 + 98.5	132.5' LT	TO	1168 + 48.13	119.0' LT
SUBTOTAL	304.0					
TOTAL	1111.0					

50300225 CONCRETE STRUCTURES

	CYD	LOCATION	
		LEE	
	5.0	052-0059	337 + 82 ±
	20.7	052-0055	625 + 50 ±
	5.5	052-0054	726 + 58 ±
	4.1	052-0051	983 + 54 ±
	4.7	052-0050	1087 + 69 ±
	40.0		
		OGLE	
	9.7	071-0064	1382 + 00 ±
	5.7	071-0061	1464 + 17 ±
	24.7	071-0058	1517 + 30 ±
	5.0	071-0057	1570 + 04 ±
	5.7	071-0056	1703 + 41 ±
	16.1	071-0055	1782 + 62 ±
	5.3	071-0054	1835 + 44 ±
	5.3	071-0065	1914 + 69 ±
	7.8	071-0051	1967 + 08 ±
	4.0	071-0050	2045 + 07 ±
	6.1	071-0045	2257 + 00 ±
	95.4		
		WINNEBAGO	
	15.7	101-0145	2362 + 32 ±
	0.0	101-0144	2388 + 76 ±
	15.7		
TOTAL	151.1		

50800205 REINFORCEMENT BARS, EPOXY COATED

	POUND	LOCATION	
		LEE	
	420.00	052-0059	337 + 82 ±
	1570.00	052-0055	625 + 50 ±
	450.00	052-0054	726 + 58 ±
	370.00	052-0051	983 + 54 ±
	410.00	052-0050	1087 + 69 ±
SUBTOTAL	3220.00		

(CONTINUED)