PAVING SCHEDULE

LOCATION	LENGTH FOOT	HMA SURFACE REMOVAL 2" SQ. YD.	BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT) GALLON	AGGREGATE (PRIME COAT) TON	MIXTURE FOR CRACKS JOINTS & FLANGEWAYS TON	LEVELING BINDER (HAND METHOD) TON	HMA SURFACE COURSE TON	INCIDENTAL HMA SURFACING TON
MAINLINE								
STA. 1241+25.00 TO STA. 1242+98.26 (BK)	173.26	881.2	70.5	1.8	2.6	0.4	98.7	---
STA. 16+60.23 (AH) TO STA. 37+45.14	2084.91	8350.9	669.7	16.7	25.1	4.2	937.5	---
STA. 37+45.14 TO STA. 41+48.03	402.89	2164.3	172.6	4.3	6.5	1.1	241.7	---
STA. 41+48.03 TO STA. 41+72.75 (RR CROSSING)	24.72	56.8	4.5	0.1	0.2	0.0	6.4	---
STA. 41+72.75 TO STA. 45+39.92	367.17	1761.0	140.8	3.5	5.3	0.9	197.1	---
STA. 45+39.92 TO STA. 67+82.90	2242.98	8907.3	712.6	17.8	26.7	4.5	997.6	---
STA. 67+82.90 TO STA. 71+19.40 (BK)	336.5	1510.9	120.9	3.0	4.5	0.8	169.2	---
STA. 10+15.00 (AH) TO STA. 15+38.14	523.14	2807.2	224.6	5.6	8.4	1.4	314.4	---
SIDE STREETS								
DAVY STREET - EAST		137.5	11.0	0.3	0.4	0.1	---	15.4
SHORT STREET - EAST		105.1	8.4	0.2	0.3	0.1	---	11.8
POND STREET - WEST		167.6	13.4	0.3	0.5	0.1	---	18.8
FISK STREET - EAST		106.6	9.2	0.2	0.3	0.1	---	12.9
FISK STREET - WEST		158.2	11.8	0.3	0.4	0.1	---	16.5
PINE STREET - EAST		77.8	6.2	0.2	0.2	0.0	---	8.7
PINE STREET - WEST		77.4	6.2	0.2	0.2	0.0	---	8.7
OAK STREET - EAST		104.7	8.4	0.2	0.3	0.1	---	11.7
OAK STREET - WEST		82.5	6.6	0.2	0.2	0.0	---	9.2
LOCUST STREET - EAST		166.3	13.3	0.3	0.5	0.1	---	18.6
LOCUST STREET - WEST		---	---	---	---	---	---	---
IL 38 (LINCOLN HIGHWAY) - EAST		1551.1	124.0	3.1	4.7	0.8	173.6	---
IL 38 (LINCOLN HIGHWAY) - WEST		1274.8	109.7	2.7	4.1	0.7	153.6	---
GROVE STREET - EAST		92.1	7.4	0.2	0.3	0.0	---	10.3
GROVE STREET - WEST		76.0	6.1	0.2	0.2	0.0	---	8.5
FRANKLIN STREET - EAST		76.3	6.1	0.2	0.2	0.0	---	8.5
FRANKLIN STREET - WEST		70.4	5.6	0.1	0.2	0.0	---	7.9
PROSPECT STREET - EAST		86.9	7.0	0.2	0.3	0.0	---	9.7
PROSPECT STREET - WEST		76.4	6.1	0.2	0.2	0.0	---	8.6
GARDEN STREET - EAST		93.5	7.5	0.2	0.3	0.0	---	10.5
GARDEN STREET - WEST		89.0	7.1	0.2	0.3	0.0	---	10.0
ROOSEVELT STREET - EAST		86.8	6.9	0.2	0.3	0.0	---	9.7
ROOSEVELT STREET - WEST		82.1	6.6	0.2	0.2	0.0	---	9.2
TAYLOR STREET - EAST		1089.2	103.1	2.6	3.9	0.6	144.3	---
TAYLOR STREET - WEST		1153.1	94.9	2.4	3.6	0.6	132.8	---
	6155.57 GROSS							
TOTAL	6155.57 NET	33521	2709	68	102	17	3567	225

PAVEMENT WIDENING SCHEDULE

LOCATION	PAVEMENT REMOVAL SQ. YD.	SUB-BASE GRAN. MATL, TYPE A 6" SQ. YD.	PCC BASE COURSE WIDENING 11" SQ. YD.
FISK STREET			
NE QUAD	0.0	20.5	8.9
SW QUAD	0.0	21.9	10.4
ILLINOIS 38			
NW QUAD	0.0	113.1	93.1
TAYLOR STREET			
NW QUAD	0.0	37.8	26.9
NE QUAD	0.0	112.9	87.0
SW QUAD	56.4	8.1	3.6
SE QUAD	24.8	141.7	111.7
TOTAL	**81**	**456**	**342**

DRIVEWAY SCHEDULE

LOCATION	DRIVEWAY PAVEMENT REMOVAL SQ. YD.	PCC DRIVEWAY PAVEMENT 6" SQ. YD.	PCC DRIVEWAY PAVEMENT 8" SQ. YD.
MAINLINE			
STA. 70+16.03, LT.	32.4	30.3	0.0
STA. 10+67.20, LT	53.0	0.0	0.0
STA. 11+31.56, LT.	18.9	0.0	30.2
STA. 11+73.74, RT.	30.7	0.0	42.0
STA. 12+58.39, RT.	23.8	0.0	22.7
STA. 139+40.19, RT. (TAYLOR ST)	60.3	0.0	0.0
TOTAL	**219**	**30**	**95**

CONCRETE CURB SCHEDULE

LOCATION	CURB REMOVAL FOOT	CONCRETE CURB, TYPE B FOOT
TAYLOR STREET		
SW QUAD	85.7	68.2
SE QUAD	62.9	45.8
TOTAL	**149**	**114**

STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL SCHEDULE

LOCATION	STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL FOOT
MAINLINE	
STA. 1241+25.00 TO STA. 1242+98.26 (BK)	347
STA. 16+60.23 (AH) TO STA. 37+45.14	4170
STA. 45+39.92 TO STA. 71+19.40 (BK)	5159
FISK STREET - NE	52
FISK STREET - SW	54
ILLINOIS 38 - NW	112
TAYLOR STREET - NW	58
TAYLOR STREET - NE	130
TAYLOR STREET - SW	23
TAYLOR STREET - SE	151
TOTAL	**10256**

PAVEMENT MARKING SCHEDULE

LOCATION	TEMPORARY PAVEMENT MARKING LETTERS & SYMBOLS SQ. FT.	LINE 4" FOOT	LINE 6" FOOT	LINE 8" FOOT	LINE 12" FOOT	LINE 24" FOOT	THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LETTERS & SYMBOLS SQ. FT.	LINE 4" FOOT	LINE 6" FOOT	LINE 8" FOOT	LINE 12" FOOT	LINE 24" FOOT	PREFORMED PLASTIC PAV'T MARKING, TY. B - INLAID LINE 6" FOOT	RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS EACH	SHORT TERM PAVEMENT MARKING FOOT	WORK ZONE PAV'T MARKING REM. SQ. FT.	PAVEMENT MARKING REM. SQ. FT.
MAINLINE																	
STA. 1241+25.00 TO STA. 1242+98.26 (BK)	83.0	1416	376	---	16	58	41.5	708	148	---	8	29	40	10	222	37.0	285.0
STA. 16+60.23 (AH) TO STA. 37+45.14	---	13548	922	---	1374	88	---	6774	461	---	687	44	---	102	688	115.0	---
STA. 37+45.14 TO STA. 41+48.03	546.0	1512	686	180	494	168	273.0	756	213	90	247	84	130	5	1316	219.0	---
STA. 41+48.03 TO STA. 41+72.75 (RR CROSSING)	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
STA. 41+72.75 TO STA. 45+39.92	546.0	1186	622	100	180	130	273.0	593	171	50	90	65	140	20	1194	199.0	---
STA. 45+39.92 TO STA. 67+82.90	129.2	15616	578	---	2286	---	64.6	7808	289	---	1143	---	---	119	448	75.0	---
STA. 67+82.90 TO STA. 71+19.40 (BK)	62.4	1748	224	326	70	56	31.2	874	112	163	35	28	---	19	448	75.0	---
STA. 10+15.00 (AH) TO STA. 15+38.14	124.8	4330	322	350	716	70	62.4	2165	121	175	358	35	40	30	798	133.0	---
SIDE STREETS																	
DAVY STREET - EAST	---	---	128	---	---	50	---	---	64	---	---	25	---	---	150	25.0	---
SHORT STREET - EAST	---	---	122	---	---	28	---	---	61	---	---	14	---	---	84	14.0	---
POND STREET - WEST	---	---	168	---	---	32	---	---	84	---	---	16	---	---	96	16.0	---
FISK STREET - EAST	---	---	130	---	---	28	---	---	65	---	---	14	---	---	84	14.0	---
FISK STREET - WEST	---	---	188	---	---	76	---	---	94	---	---	38	---	---	228	38.0	---
PINE STREET - EAST	---	---	142	---	---	34	---	---	71	---	---	17	---	---	102	17.0	35.0
PINE STREET - WEST	---	---	140	---	---	34	---	---	70	---	---	17	---	---	102	17.0	33.0
OAK STREET - EAST	---	---	142	---	---	30	---	---	71	---	---	15	---	---	90	15.0	---
OAK STREET - WEST	---	---	128	---	---	---	---	---	64	---	---	---	---	---	---	---	---
LOCUST STREET - EAST	31.2	54	210	26	---	48	15.6	27	105	13	---	24	---	---	200	33.0	---
IL 38 (LINCOLN HIGHWAY) - EAST	244.8	2354	756	---	526	150	122.4	1177	348	---	263	75	30	---	874	146.0	---
IL 38 (LINCOLN HIGHWAY) - WEST	244.8	1690	394		378	132	122.4	845	107	---	189	66	90	---	812	135.0	---
GROVE STREET - EAST	---	---	128	---	---	26	---	---	64	---	---	13	---	---	78	13.0	---
GROVE STREET - WEST	---	---	132	---	---	30	---	---	66	---	---	15	---	---	90	15.0	27.0
FRANKLIN STREET - EAST	---	---	102	---	---	22	---	---	51	---	---	11	---	---	66	11.0	20.0
FRANKLIN STREET - WEST	---	---	100	---	---	24	---	---	50	---	---	12	---	---	72	12.0	25.0
PROSPECT STREET - EAST	---	---	126	---	---	30	---	---	63	---	---	15	---	---	90	15.0	---
PROSPECT STREET - WEST	---	---	118	---	---	30	---	---	59	---	---	15	---	---	90	15.0	---
GARDEN STREET - EAST	---	---	128	---	---	30	---	---	64	---	---	15	---	---	90	15.0	---
GARDEN STREET - WEST	---	---	130	---	---	30	---	---	65	---	---	15	---	---	90	15.0	---
ROOSEVELT STREET - EAST	---	---	128	---	---	30	---	---	64	---	---	15	---	---	90	15.0	26.0
ROOSEVELT STREET - WEST	---	---	124	---	---	30	---	---	62	---	---	15	---	---	90	15.0	26.0
TAYLOR STREET - EAST	62.4	968	248	268	---	58	31.2	484	124	134	---	29	---	---	434	72.0	---
TAYLOR STREET - WEST	62.4	1056	152	272	---	46	31.2	528	76	136	---	23	---	---	400	67.0	---
TOTAL	**2137**	**45478**	**7994**	**1522**	**6040**	**1598**	**1069**	**22739**	**3527**	**761**	**3020**	**799**	**470**	**305**	**9616**	**1603**	**477**

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKER REMOVAL EACH
MAINLINE	
STA. 24+73 TO 26+29	10
STA. 65+90 TO STA. 70+87	26
ILLINOIS 38	
WEST	12
EAST	9
TOTAL	**57**

SIGN SCHEDULE

LOCATION	SIGN PANEL - TYPE 1 SQ. FT.	TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT FOOT
IL 23		
STA. 38+34.2, LT.	9.0	15
STA. 40+03.3, LT	9.0	16
STA. 40+50.0, LT.	9.0	16
STA. 42+35.8, RT.	9.0	16
STA. 43+29.6, RT.	9.0	16
STA. 44+57.3, RT.	9.0	15
STA. 68+00, RT.	7.5	14.5
STA. 69+37.9, RT.	8.8	16
STA. 10+56.1, RT.	8.8	16
STA. 10+65.0, LT.	8.8	16
STA. 11+98.1, LT.	8.8	16
STA. 13+00, LT.	7.5	14.5
STA. 21+03, LT. (S. OF TAYLOR ST.)	9.0	16
TAYLOR STREET		
STA. 136+93.5, RT.	7.5	14.5
STA. 142+96.3, LT.	7.5	14.5
TOTAL	**128**	**232**