

28000300 TEMPORARY DITCH CHECKS

EACH	LOCATION
	IL 40
1	Sta 280+50 RT
1	Sta 282+0 RT
1	Sta 282+50 LT
1	Sta 283+0 RT
1	Sta 285+0 RT
1	Sta 285+0 LT
1	Sta 285+25 LT
1	Sta 285+36 RT
1	Sta 285+50 LT
1	Sta 285+72 RT
1	Sta 285+75 LT
1	Sta 286+0 RT
1	Sta 286+0 LT
1	Sta 286+25 RT
1	Sta 286+25 LT
1	Sta 286+50 RT
1	Sta 286+50 LT
1	Sta 286+75 RT
1	Sta 287+0 RT
1	Sta 287+20 RT
1	Sta 287+40 RT
1	Sta 287+60 RT
1	Sta 287+80 RT
1	Sta 288+0 RT
1	Sta 288+0 LT
1	Sta 288+15 LT
1	Sta 288+20 RT
1	Sta 288+30 LT
1	Sta 288+40 RT
1	Sta 288+45 LT
1	Sta 288+60 RT
1	Sta 288+60 LT
1	Sta 288+75 LT
1	Sta 288+80 RT
1	Sta 288+90 LT
1	Sta 289+0 RT
1	Sta 289+0 LT
1	Sta 289+15 RT
1	Sta 289+15 LT
1	Sta 289+30 RT
1	Sta 289+30 LT
1	Sta 289+45 RT
1	Sta 289+45 LT
1	Sta 289+60 RT
1	Sta 289+75 RT
1	Sta 289+90 RT
<u>46</u>	TOTAL

28000500 INLET AND PIPE PROTECTION

EACH	LOCATION
	IL 40
<u>1</u>	Sta 286+50 2' RT
1	TOTAL
40603310 <u>HOT-MIX ASPHALT SURFACE COURSE, MIX "C", N50</u>	
TON	LOCATION
	IL 40
31.8	Sta 280+54 - 289+07 RT
16.9	Sta 280+54 - 285+07 LT
48	Sta 285+45 - 286+73 LT
<u>42</u>	Sta 287+95 - 289+07 LT
57.7	TOTAL
48101600 <u>AGGREGATE SHOULDERS, TYPE B 8"</u>	
SQ YD	LOCATION
	IL 40
67	Sta 279+54 - 280+54 RT/LT
67	Sta 289+07 - 290+17 RT/LT
205	Sta 280+54 - 285+15 RT
25	Sta 285+15 - 285+40 FE+31 RT
163	Sta 285+40 - 289+07 RT
203	Sta 280+54 - 285+11 LT
<u>287</u>	Sta 60 +71 - 289+07 LT
790	TOTAL
48203023 <u>HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 6 1/2"</u>	
SQ YD	LOCATION
	IL 40
379	Sta 280+54 - 289+07 RT
201	Sta 280+54 - 285+07 LT
57	Sta 285+45 - 286+73 LT
<u>287</u>	Sta 50 +95 - 289+07 LT
687	TOTAL
50104400 <u>CONCRETE HEADWALL REMOVAL</u>	
EACH	LOCATION
	IL 40
<u>1</u>	Sta 286+55 LT
1	TOTAL

54244405 FLUSH INLET BOX FOR MEDIAN, STANDARD 542546

EACH	LOCATION
	IL 40
<u>1</u>	Sta 286+55 LT
1	TOTAL

63500105 DELINEATORS

EACH	LOCATION
	IL 40
1	Sta 285+17.7 RT
1	Sta 285+45.4 RT
1	Sta 286+55.7 LT
<u>1</u>	Sta 286+75.8 LT
4	TOTAL

64200105 SHOULDER RUMBLE STRIP

FOOT	LOCATION
	IL 40
852	Sta 280+54 - 289+07 RT
453	Sta 280+54 - 285+07 LT
128	Sta 285+45 - 286+73 LT
<u>112</u>	Sta 287+95 - 289+07 LT
1,545	TOTAL

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4"
(2 APPLICATIONS)

FOOT	LOCATION
	IL 40
2,106	Sta 279+54 - 290+07 RT (WHITE)
1,106	Sta 279+54 - 285+07 LT (WHITE)
256	Sta 285+45 - 286+73 LT (WHITE)
424	Sta 287+95 - 290+07 LT (WHITE)
<u>4,212</u>	Sta 279+54 - 290+07 RT & LT (DBL YELLOW)
8,104	TOTAL

Z0014800 CULVERT TO BE CLEANED

FOOT	LOCATION
	IL 40
<u>38</u>	Sta 286+55 LT (15" RCP @ Ideal Rd.)
38	TOTAL