CLASS B PATCHING 17" SCHEDULE

LOCATION BY STATION	EB/WB	DL/PL	CL B PATCH TY II SQ YD	DOWEL BARS EACH	SAW CUTS FOOT
29+11.	EB	DL	8	20	48
48+65.	EB	DL	8	20	48
52+24.	WB	DL	8	20	48
57+46.	EB	DL	8	20	48
62+87.	WB	DL	8	20	48
65+48.	EB	DL	8	20	48
89+65.	WB	PL	8	20	48
99+47.	WB	DL	8	20	48
115+68.	WB	DL	8	20	48
125+65.	EB	DL	8	20	48
165+87.	EB	DL	8	20	48
186+88.	EB	DL	8	20	48
225+68.	WB	DL	8	20	48
257+98.	EB	PL	8	20	48
275+89.	WB	DL	8	20	48
298+78.	WB	DL	8	20	48
325+87.	EB	DL	8	20	48
358+77.	WB	DL	8	20	48
387+87.	WB	DL	8	20	48
399+87.	EB	DL	8	20	48
425+88.	EB	DL	8	20	48
457+98.	EB	DL	8	20	48
479+34.	WB	PL	8	20	48
492+16.	EB	DL	8	20	48
496+84.	EB	DL	8	20	48
500+24.	WB	PL	8	20	48
IL 40 RAMPS					
RAMP A					
			10.67	28	60
			14.2	28	64
			14.2	28	64
			14.2	28	64
			14.2	28	64
			14.2	28	64
			10.67	28	60
			14.2	28	64
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
RAMP B					
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			14.2	28	64
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
RAMP C					
			10.67	28	60
RAMP D					
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
			10.67	28	60
TOTALS			542.14	1332	3016

PCC SHLD AND BIT SHLD REM FOR STAGE CONSTRUCTION

LOCATION STA TO STA	LENGTH	SHLD WIDTH (FEET)	STRUCTURE NUMBER	PCC SHLD 9" SQ YD	BIT SHLD REMOVAL SQ YD
STAGE I					
EBL					
196+50 TO 202+30	580	10	006-0007	644	644
203+45 TO 208+00	455	10	006-0007	506	506
419+00 TO 422+50	350	10	006-0009	389	389
423+50 TO 426+50	300	10	006-0009/0011	333	333
428+10 TO 432+00	390	10	006+0011	433	433
WBL					
197+40 TO 201+80	420	10	006-0008	467	467
203+25 TO 209+10	585	10	006-0008	650	650
419+00 TO 422+50	350	10	006-0010	389	389
423+50 TO 425+50	200	10	006-0010/0012	222	222
426+90 TO 430+15	325	10	006-0012	361	361
STAGE II					
EBL					
199+40 TO 202+00	260	4	006-0007	116	116
204+00 TO 206+50	250	4	006-0007	111	111
418+90 TO 422+30	340	4	006-0009	151	151
424+10 TO 426+30	220	4	006-0009/0011	98	98
427+90 TO 432+00	410	4	006+0011	182	182
WBL					
198+86 TO 201+60	274	4	006-0008	122	122
203+50 TO 206+26	276	4	006-0008	123	123
418+90 TO 422+30	340	4	006-0010	151	151
424+10 TO 425+60	150	4	006-0010/0012	67	67
427+00 TO 430+05	305	4	006-0012	136	136
TOTALS				5650	5650

SEE DETAIL OF PCC SHOULDERS ON THE STAGE CONSTRUCTION SHEETS

BRIDGE APPROACH PAVMENT

LOCATION STATION	STR. NO.	PAVMENT REMOVAL* SQ YD	BRIDGE APPR. PVT. SQ YD	BRIDGE APPR. PVT. CONN. SQ YD
WBL				
201+53.32 TO 201+89.32	006-0008	160	133	27
203+29.65 TO 203+65.65	006-0008	160	133	27
422+24.5 TO 422+60.5	006-0010	160	135	27
423+69.5 TO 424+05.5	006-0010	160	135	27
EBL				
201+94.35 TO 202+30.35	006-0007	160	133	27
203+70.68 TO 204+06.68	006-0007	160	133	27
422+24.5 TO 422+60.5	006-0009	160	135	27
423+69.5 TO 424+05.5	006-0009	160	135	27
TOTALS		1280	1072	215

* TO REMOVE THE EXISTING APPROACH PAVEMENT AND BITUMINOUS SHOULDER