

PAVEMENT REMOVAL

LOCATION STA TO STA	PAVEMENT REMOVAL	PAVED SHOULDER REMOVAL	SIDEWALK REMOVAL
	SQ YD	SQ YD	SQ FT
IL 13			
EBL			
STA 857+60.00 TO STA 859+88.39	102.2		
STA 858+15.00 TO STA 861+86.75	1,360.7		
RT STA 858+15.00 TO STA 859+34.33		53.0	
STA 860+72.77 TO STA 863+52.00	122.8		
STA 860+82.91 TO STA 866+95.21	422.0		
RT STA 860+87.23 TO STA 876+43.43		1,728.9	
RT STA 877+11.19 TO STA 880+05.46			1,694.4
RT STA 880+34.95 TO STA 880+42.40			156.1
RT STA 880+40.62 TO STA 881+09.25			436.0
RT STA 881+07.03 TO STA 881+66.33 PARKING LOT	169.0		
RT STA 881+09.60 TO STA 881+31.75			71.0
RT STA 881+21.10 TO STA 881+28.53			26.1
RT STA 882+48.72 TO STA 883+40.25 PARKING LOT	710.0		
LT STA 883+25.00 TO STA 883+99.05	41.6		
RT STA 883+39.29 TO STA 883+44.89			211.3
WBL			
STA 858+72.77 TO STA 882+76.33	1,436.5		
LT STA 858+72.77 TO STA 859+76.30		105.2	
LT STA 860+86.42 TO STA 876+19.67		1,704.9	
LT STA 877+50.73 TO STA 880+85.03			1,203.1
LT STA 883+05.68 TO STA 883+45.77 PARKING LOT	70.6		
LT STA 884+16.67 TO STA 884+43.57			352.5
LT STA 884+27.55 TO STA 884+59.16 PARKING LOT	222.5		
LT STA 884+79.66 TO STA 885+28.57 PARKING LOT	259.8		
LT STA 884+90.53 TO STA 885+10.78			89.5
LT STA 885+49.59 TO STA 885+82.87 PARKING LOT	61.5		
STA 885+93.18 TO STA 886+77.03	172.9		
RUSSELL ST.			
STA 8+30.00 TO STA 9+54.18	495.2		
STA 10+17.55 TO STA 11+83.38	1,084.5		
BENTLEY ST.			
STA 9+06.71 TO STA 9+57.64	299.4		
STA 10+39.60 TO STA 11+06.48	344.9		
VICKSBURG ST.			
STA 8+97.54 TO STA 9+59.83	250.1		
DUFOUR ST.			
STA 10+23.76 TO STA 10+76.83	432.1		
HIGHLAND AVE			
STA 8+75.42 TO STA 9+61.25	320.2		
JOHNSON ST.			
STA 9+46.73 TO STA 9+68.71	82.2		
STA 10+32.08 TO STA 10+75.43	146.3		
PROJECT TOTAL	8,607.0	3,592	4,240