STORM SEWER SCHEDULE (CONT'D)

STR #	STATION	TYPE	STD # SEE LEGEND	STORM SEWER																MANHOLES, TYPE A									INLETS										VANE DRAIN	TRENCH BACKFILL
				CLASS A RUBBER GASKET										CLASS B			WATER MAIN REQUIREMENTS			1.2m DIA			1.5m DIA			1.8m DIA			TYPE A					TYPE B						
				TYPE 1			TYPE 2							TYPE 1																											
				300 mm	375 mm	450 mm	300 mm	375 mm	450 mm	600 mm	750	1050 mm	1200 mm	100m m	250 mm	375 mm	300 mm	375 mm	600 mm	750 mm	FRAME AND GRATE TYPE																					
																					1-C	3	3V	1-C	3	3V	1-C	3	SPC.	3	3V	8	9	11	1-C	3	3V	9	11		
				METER																EACH																				METER	CU M
INDIANA AVE																																									
		SS		7.9																																					7.0
54	54+018.50	INLET	B.G																																	1					
		SS		3.7																																					3.0
55	54+022.41	INLET	B.E.J																																			1			
		SS		8.5																																					5.0
56	54+022.41	INLET	B.E.G																																	1					
		SS															2.4																								1.0
57	54+018.50	INLET	A.G																											1											
		SS														48.3																									11.0
		VANE	M																																					8.5	
		VANE	M																																					8.5	
		SS					53.0																																		116.0
58	94+391.00	MH	C.H																				1																		
		SS					7.3																																		15.0
59	94+391.00	MH	C.E.F																	1																					
		SS		10.4																																					5.0
60	94+391.00	INLET	A.H																												1										
		SS					68.3																																		145.0
61	94+460.00	MH	D.H.L																										1												
		SS		3.7																																					2.0
62	94+458.00	INLET	A.I																													1									
		SS					7.3																																		15.0
63	94+460.00	MH	A.E.F																		1																				
EAST DACC ENT																																									
		SS		13.4																																					6.0
64	73+986.86	INLET	A.H																												1										
66	94+537.50	INLET	A.I																													1									
		SS		1.2																																					1.0
65	94+537.50	INLET	B.F																																1						
		SS		32.3																																					8.0
67	94+571.00	MH	C.E.F																		1																				
		SS			4.9																																				3.0
PENNSYLVANIA AVE																																									
68	56+015.50	MH	C.E.G																			1																			
		SS		3.1																																					2.0
69	56+018.54	INLET	A.K																															1							
		SS		9.1																																					5.0
70	56+015.38	INLET	B.E.K																																				1		
		SS		3.1																																					2.0

8/17/2012

SCHEDULES OF QUANTITIES