EARTHWORK SCHEDULE

LOCATION			20200100 EARTH EXCAVATION	EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE	EMBANKMENT	EARTHWORK BALANCE WASTE (+) SHORTAGE (-)
			CU YD	CU YD	CU YD	CU YD
CHELSEA ROAD						
STAGE I	895 + 00 - 900 + 50	LT	198	149	320	-172
STAGE II	895 + 00 - 900 + 50	RT	180	135	308	-173
MEYER ROAD						
STAGE II	966 + 50 - 972 + 50	LT	332	249	101	148
STAGE I	966 + 50 - 972 + 50	RT	111	83	469	-386
TOTALS			821	616	1198	-583