IL 75 SCHEDULE OF QUANTITIES

RURAL LIMITS STA. 645+74 – STA. 878+00
URBAN LIMITS STA. 878+00 – STA. 934+27

20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)

LOCATION		UNIT	OFFSET
RURAL IL 75			
STA 841+85	RT	9	44
STA 843+55	RT	12	36
STA 846+00	RT	12	37
STA 846+00	RT	14	37
STA 846+15	RT	6	36
STA 846+18	RT	6	36
STA 846+40	RT	12	47
STA 846+45	RT	6	50
STA 846+50	RT	12	50
STA 846+52	RT	7	50
STA 846+52	RT	10	51
STA 846+50	RT	12	37
STA 846+78	RT	10	48
STA 846+87	RT	14	52
STA 847+05	RT	6	40
STA 847+05	RT	6	40
STA 847+14	RT	12	38
STA 847+18	RT	14	36
STA 847+31	RT	12	37
STA 847+31	RT	6	46
STA 847+38	RT	8	50
STA 847+59	RT	14	34
STA 847+66	RT	6	35
STA 847+88	RT	7	30
STA 844+94	LT	12	35
STA 844+94	LT	9	35
STA 845+54	LT	12	41
STA 845+65	LT	6	36
IL 75 & MERIDIAN ROAD			
STA 700+86	RT	8	55
TOTAL		280	

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)

LOCATION		UNIT	OFFSET
RURAL IL 75			
STA 841+39	RT	36	43
STA 841+58	RT	50	42
STA 844+31	RT	17	40
STA 845+10	RT	28	40
STA 845+28	RT	18	40
STA 845+46	RT	22	38
STA 845+48	RT	18	40
STA 845+81	RT	16	38
STA 847+50	RT	18	35
STA 845+54	LT	16	41
STA 846+10	LT	42	50
MERIDIAN ROAD & SHIRLAND ROAD			
STA 599+71	RT	36	46
STA 599+60	RT	25	52
TOTAL		342	

20200100 EARTH EXCAVATION

LOCATION		CU YD	REMARK
RURAL			
STA.791+50 - 796+00	LT&RT	485.1	
STA. 841+00 - 849+60	LT&RT	1289.1	
RURAL			
IL 75 & MERIDIAN ROAD	LT&RT	449.1	
RURAL			
MERIDIAN RD & SHIRLAND RD	LT&RT	82.9	
URBAN			
IL 75 & UNION ST.	RT	39.2	
TOTAL		2345	

21301052 EXPLORATION TRENCH 52"

LOCATION		FOOT	REMARK
RURAL			
STA 792+63 - 794+00	RT	140	
TOTAL		140	

25000210 SEEDING CLASS 2A

LOCATION		ACRE	REMARK
RURAL			
STA. 791+50 - 796+00	LT&RT	0.36	
STA. 841+00 - 850+00	LT&RT	0.74	
RURAL			
IL 75 & MERIDIAN ROAD	LT&RT	0.14	
RURAL			
MERIDIAN RD & SHIRLAND RD	LT&RT	0.03	
TOTAL		1.27	

25000310 SEEDING CLASS 4

LOCATION		ACRE	REMARK
RURAL			
STA. 791+50 - 796+00	LT&RT	0.22	
STA. 841+00 - 850+00	LT&RT	0.28	
TOTAL		0.50	

25100115 MULCH METHOD 2

LOCATION		ACRE	REMARK
RURAL			
STA. 791+50 - 796+00	LT&RT	0.6	
STA. 841+00 - 850+00	LT&RT	1.0	
RURAL			
IL 75 & MERIDIAN ROAD	LT&RT	0.14	
RURAL			
MERIDIAN RD & SHIRLAND RD	LT&RT	0.03	
TOTAL		1.8	

25100900 TURF REINFORCEMENT MAT

LOCATION		SQ YD	REMARK
RURAL			
STA 846+48 - 846+98	LT	83.0	
STA 846+00 - 846+75	RT	114.0	
TOTAL		197	

25200100 SODDING

LOCATION		SQ YD
URBAN		
IL 75 AND UNION ST.	RT	94.0
TOTAL		94

25200200 SUPPLEMENTAL WATERING

LOCATION		UNIT
URBAN		
IL 75 AND UNION ST.	RT	0.9
TOTAL		0.9

28000250 TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING
(4 APPLICATIONS)

LOCATION		POUND	REMARK
RURAL			
STA. 791+50 - 796+00	LT&RT	240.0	
STA. 841+00 - 850+00	LT&RT	400.0	
RURAL			
IL 75 & MERIDIAN ROAD	LT&RT	56.0	
RURAL			
MERIDIAN RD & SHIRLAND RD	LT&RT	12.0	
TOTAL		708	