CONTRACT NO. 68355

F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
318	1RS-1, 2RS-2, 3RS-3, (106)RS-5	MARSHALL	28	17
645				
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

HOT-MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL	1 1/2"			2 1/4"		
LOCATION	MAINLINE	SHOULDERS		MAINLINE	SHOULDERS	
	SQ YD	SQ YD		SQ YD	SQ YD	
IL 29		LT	RT		LT	RT
STA. 8+08 TO STA. 95+55				23,325.33	2,915.67	3,632.44
STA. 95+55 TO STA. 95+65				26.67	3.33	4.44
STA. 95+65 TO STA. 113+00	4,626.67	578.33	771.11			
STA. 113+00 TO STA. 217+77.33	30,267.84	2,344.96	4,667.70			
STA. 217+87.33 TO STA. 220+67.17	1,243.73					
STA. 220+77.17 TO STA. 284+19.50 (BK)	18,322.29	1,426.07	1,426.07			
STA. 284+23.25 (AH) TO STA. 359+69.50	21,771.39	1,674.72	8,132.64			
STA. 361+46.50 TO STA. 365+94.39				1,264.73	97.31	97.31
STA. 365+94.39 TO STA. 368+74.39				995.56	62.22	62.22
STA. 368+74.39 TO STA. 374+03				2,231.91	117.47	117.47
STA. 374+03 TO STA. 375+58				620.00	34.44	68.89
STA. 375+58 TO STA. 377+76				823.56	48.44	96.89
STA. 377+76 TO STA. 379+48				745.33	38.22	76.44
STA. 379+48 TO STA. 384+48				2,444.44	111.11	222.22
STA. 384+48 TO STA. 385+26				424.67	34.67	34.67
STA. 385+26 TO STA. 386+04.51				497.23	34.89	34.89
STA. 386+04.51 TO STA. 386+34.51				128.89	8.89	8.89
SIDEROADS						
RT. STA. 19+80 (CHESNUT ST.)				81.07		
RT. STA. 30+75 (MAPLE ST.)				89.33		
LT. STA. 96+25 (1175 N/1300E)	74.53					
RT. STA. 118+60 (1150 N/1275 E)	221.44					
RT. STA. 208+00 (1025 N)	72.40					
RT. STA. 226+34 (CAMP GROVE RD.)	74.83					
RT. STA. 290+32 (1100 E/OLD IL 29)	42.02					
RT. STA. 358+50 (THENIUS RD.)	60.00					
IL 17A - STA. 0+37 TO STA. 0+87				278.67	44.44	60.00
IL 17A - STA. 0+87 TO STA. 1+37				363.11	107.18	90.00
IL 17W - STA. 20+20 TO STA. 20+63.48				188.22	68.89	14.49
IL 17W - STA. 20+63.48 TO STA. 21+25				232.41	27.34	20.51
IL 17W - STA. 21+25 TO STA. 24+76				936.00	156.00	77.79
RT. STA. 375+55 (MAIN ST.)				65.20		
RT. STA. 380+88 (NORTH ST.)				118.56		
RT. STA. 385+63 (FERRY ST.)				96.33		
IL 17E - STA. 10+34 TO STA. 10+75				421.04		
MAILBOX TURNOUTS	115.00					
SUB-TOTAL	76,892	6,024	14,998	36,398	3,911	4,720
TOTAL	97,914			45,029		

WORK ZONE PAVEMENT MARKING REMOVAL		
LOCATION	LENTGH	SURFACE CSE.
	FOOT	FOOT
IL 29		
STA. 7+98 TO STA. 8+73	75.00	8
STA. 10+33 TO STA. 284+19.50 (BK)	27,386.50	2,739
STA. 284+23.25 (AH) TO STA. 359+69.50	7,546.25	755
STA. 361+46.50 TO STA. 365+94.39	447.89	45
STA. 365+94.39 TO STA. 369+15.88	321.49	32
STA. 369+31.28 TO STA. 371+28	196.72	20
STA. 371+83 TO STA. 375+58	375.00	38
STA. 375+58 TO STA. 380+30.12	472.12	47
STA. 380+30.12 TO STA. 385+19.12	489.00	49
STA. 385+98.18 TO STA. 386+34.51	36.33	4
SIDEROADS		
IL 17A - STA. 0+37 TO STA. 1+37	100	10
IL 17E - STA. 10+34 TO STA. 10+75	41.00	4
IL 17W - STA. 20+31.03 TO STA. 24+86	454.97	45
IL 17W - STA. 532+35 TO STA. 533+60	125.00	13
SUB-TOTAL	38,067	3,807
TOTAL		3,807

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: VERT. HORIZ.
DATE
DRAWN BY
CHECKED BY

PLOT DATE = 10/18/2007
FILE NAME = c:\projects\12*spar\plan01.dgn
PLOT SCALE = 100.0000 ' / IN.
USER NAME = tomaja