

GUARDRAIL SCHEDULE

TYP. SEC. #	LOCATION	GUARDRAIL REMOVAL (FOOT)	SPBGR TY A 6 FOOT POSTS (FOOT)	TRAF BAR TERM T1 SPL TAN (EACH)	GUARDRAIL MKR - TYPE B (EACH)
	F. A. P. 733 (IL 61/94)				
	(STA. EQN. #1)				
	STA. 1242+13.77 (BK) = STA. 1237+84.46 (AH)				
(4)	STA. 1258+19.00 TO STA. 1258+69.00 RT	50		1	
(4)	STA. 1259+19.00 TO STA. 1259+69.00 LT	50		1	
	(BRIDGE OMISSION #1) S. N. 001-0002				
	STA. 1260+35.75 TO STA. 1261+04.25				
(5)	STA. 1261+71.00 TO STA. 1262+21.00 RT	50		1	
(5)	STA. 1262+71.00 TO STA. 1263+21.00 LT	50		1	
	(STA. EQN. #2)				
	STA. 1449+49.65 (BK) = STA. 7+53.50 (AH)				
(18)	STA. 83+05.00 TO STA. 83+55.00 RT	50		1	
(18)	STA. 83+83.00 TO STA. 84+33.00 LT	50		1	
(18)	STA. 86+55.00 TO STA. 87+05.00 RT	50		1	
(18)	STA. 87+33.00 TO STA. 87+83.00 LT	50		1	
(18)	STA. 121+40.00 TO STA. 121+90.00 RT			1	
(18)	STA. 121+75.00 TO STA. 122+65.00 RT	90			
(18)	STA. 121+90.00 TO STA. 122+15.00 RT		25		4
(18)	STA. 122+15.00 TO STA. 122+65.00 RT			1	
	(STA. EQN. #3)				
	STA. 130+62.24 (BK) = STA. 134+50.00 (AH)				
	(STA. EQN. #4)				
	STA. 159+40.16 (BK) = STA. 0+00.94 (AH)				
	(STA. EQN. #5)				
	STA. 60+40.30 (BK) = STA. 59+47.54 (AH)				
	(STA. EQN. #6)				
	STA. 70+50.52 (BK) = STA. 70+93.13 (AH)				
(18)	STA. 122+30.00 TO STA. 122+80.00 LT	50		1	
(18)	STA. 123+12.00 TO STA. 123+62.00 RT	50		1	
	(BRIDGE OMISSION #2) S. N. 034-0065				
	STA. 123+54.50 TO STA. 125+00.00				
(19)	STA. 125+77.50 TO STA. 126+27.50 RT	50		1	
(19)	STA. 126+20.50 TO STA. 126+70.50 LT	50		1	
(19)	STA. 136+05.50 TO STA. 136+55.50 RT	50		1	
(19)	STA. 137+28.50 TO STA. 137+78.50 LT	50		1	
(19)	STA. 139+55.50 TO STA. 140+05.50 RT	50		1	
(19)	STA. 140+78.50 TO STA. 141+28.50 LT	50		1	
PROJECT TOTAL		890	25	18	4

TERMINAL MARKER-DIRECT APPLIED

TYP. SEC. #	LOCATION	QUANTITY (EACH)
	F. A. P. 733 (IL 61/94)	
(4)	STA. 1258+19.00 RT	1
(4)	STA. 1259+19.00 LT	1
	(BRIDGE OMISSION #1) S. N. 001-0002	
	STA. 1260+35.75 TO STA. 1261+04.25	
(5)	STA. 1262+21.00 RT	1
(5)	STA. 1263+21.00 LT	1
(18)	STA. 83+05.00 RT	1
(18)	STA. 83+83.00 LT	1
(18)	STA. 87+05.00 RT	1
(18)	STA. 87+83.00 LT	1
(18)	STA. 121+40.00 RT	1
(18)	STA. 122+65.00 RT	1
(18)	STA. 122+30.00 LT	1
(18)	STA. 123+12.00 RT	1
	(BRIDGE OMISSION #2) S. N. 034-0065	
	STA. 123+54.50 TO STA. 125+00.00	
(19)	STA. 125+77.50 RT	1
(19)	STA. 126+70.50 LT	1
(19)	STA. 136+05.50 RT	1
(19)	STA. 137+28.50 LT	1
(19)	STA. 140+05.50 RT	1
(19)	STA. 141+28.50 LT	1
PROJECT TOTAL		18

SIGN PANEL - TYPE 1

TYP. SEC. #	LOCATION	QUANTITY (SQ FT)
	F. A. P. 733 (IL 61/94)	
	"STOP AHEAD" SIGN (36"X36")	
(1)	STA 1235+36.00, 20' LT	9
PROJECT TOTAL		9

TELESCOPING STEEL SIGN SUPPORT

TYP. SEC. #	LOCATION	QUANTITY (FOOT)
	F. A. P. 733 (IL 61/94)	
(1)	STA 1235+36.00, 20' LT	14
PROJECT TOTAL		14