CONTRACT NO. 95618

SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
09-00092-00-RS	COLES	9	9

SCHEDULE OF QUANTITIES

LOCATION	44000196		HMA SURFACE REMOVAL SPECIAL			
	STREET	STATION	AVE WIDTH	LENGTH	AREA (SQ YD)	
Jackson Ave	N 9th	5 + 15	22.5	7.0	18	
	S 9th	5 + 15	24.0	9.0	24	
	N 10th	7 + 86	23.5	7.0	18	
	S 10th	7 + 86	25.0	9.0	25	
	N 11th	10 + 57	24.5	7.0	19	
	S 11th	10 + 57	24.5	9.0	25	
	N 12th	11 + 30	24.5	7.0	19	
	S 12th	11 + 30	24.5	9.0	25	
	N 13th	16 + 03	24.5	7.0	19	
	S 13th	16 + 03	21.0	9.0	21	
				TOTAL	213	Sq Yds
Harrison Ave	N 12th	2 + 60	27.5	15.0	46	
	S 15th	10 + 12	27.6	22.0	68	
	N 14th	13 + 56	49.4	33.0	182	
	S 17th	14 + 60	41.4	44.0	182	
				TOTAL	478	Sq Yds

LOCATION	40600980			TEMPORARY RAMP		
	STREET	STATION	LENGTH	WIDTH	SQ YD	
Jackson Ave	N 9th	5 + 15	18	3	6.0	
	S 9th	5 + 15	19	3	6.3	
	N 10th	7 + 86	22	3	7.3	
	S 10th	7 + 86	24	3	8.0	
	N 11th	10 + 57	23	3	7.7	
	S 11th	10 + 57	23	3	7.7	
	N 12th	11 + 30	23	3	7.7	
	S 12th	11 + 30	23	3	7.7	
	N 13th	16 + 03	22	3	7.3	
	S 13th	16 + 03	16	3	5.3	
	Jackson	0 + 00	30	3	10.0	
	Jackson	19 + 18	30	3	10.0	
				TOTAL	91.0	Sq Yds
Harrison Ave	N 12th	2 + 60	20	3	6.7	
	S 15th	10 + 12	24	3	8.0	
	N 14th	13 + 56	31	3	10.3	
	S 17th	14 + 60	24	3	8.0	
	Harrison	0 + 54	25	3	8.3	
	Harrison	18 + 00	26	3	8.7	
				TOTAL	50.0	Sq Yds
Eleventh St	Eleventh	0 + 00	23	3	7.7	
	Eleventh	5 + 51.1	23	3	7.7	
	Eleventh	6 + 05.8	23	3	7.7	
	Eleventh	12 + 00	23	3	7.7	
	Eleventh	12 + 30	23	3	7.7	
	Eleventh	14 + 80	23	3	7.7	
	Eleventh	15 + 29	23	3	7.7	
	Eleventh	17 + 52	23	3	7.7	
				TOTAL	61.6	Sq Yds

LOCATION	40800050				INCIDENTAL HMA		
	STREET	STATION	WIDTH	LENGTH	SQ YD	TONS	
Jackson Ave	N 9th	5 + 15	22.5	7.0	18	2.5	
	S 9th	5 + 15	24.0	9.0	24	3.4	
	N 10th	7 + 86	23.5	7.0	18	2.5	
	S 10th	7 + 86	25.0	9.0	25	3.5	
	N 11th	10 + 57	24.5	7.0	19	2.7	
	S 11th	10 + 57	24.5	9.0	25	3.5	
	N 12th	11 + 30	24.5	7.0	19	2.7	
	S 12th	11 + 30	24.5	9.0	25	3.5	
	N 13th	16 + 03	24.5	7.0	19	2.7	
	S 13th	16 + 03	21.0	9.0	21	2.9	
					TOTAL	29.9	Ton
Harrison Ave	N 12th	2 + 60	27.5	15.0	46	6.4	
	S 15th	10 + 12	27.6	22.0	68	9.5	
	N 14th	13 + 56	49.4	33.0	182	25.5	
	S 17th	14 + 60	41.4	34.0	182	25.5	
					TOTAL	66.9	Ton

LOCATION	40600100		BITUMINOUS MATERIALS PRIME COAT			40600300 AGGREGATE PRIME	
	START	END	AREA (Sq Yds)	GALLONS		TONS	
Jackson Ave	0 + 00	19 + 18	6610	661		6.6	
Harrison Ave	0 + 54	18 + 00	5910	591		5.9	
Eleventh St	0 + 00	17 + 52	4150	415		4.1	
			Total	1667	Gallons	16.6	Tons

LOCATION	40800010		BITUMINOUS MATERIALS PRIME COAT			40800030 AGGREGATE PRIME COAT	
	STREET	STATION	AREA (Sq Yds)	GALLONS		TONS	
Jackson Ave	N 9th	5 + 15	18	1.8		0.04	
	S 9th	5 + 15	24	2.4		0.05	
	N 10th	7 + 86	18	1.8		0.04	
	S 10th	7 + 86	25	2.5		0.05	
	N 11th	10 + 57	19	1.9		0.04	
	S 11th	10 + 57	25	2.5		0.05	
	N 12th	11 + 30	19	1.9		0.04	
	S 12th	11 + 30	25	2.5		0.05	
	N 13th	16 + 03	19	1.9		0.04	
	S 13th	16 + 03	21	2.1		0.04	
				Total	21.3	Gallon	1.0 Ton
Harrison Ave	N 12th	2 + 60	46	4.6		0.09	
	S 15th	10 + 12	68	6.8		0.14	
	N 14th	13 + 56	182	18.2		0.36	
	S 17th	14 + 60	182	18.2		0.31	
				TOTAL	47.8	Gallon	1.0 Tons