SCHEDULE OF QUANTITIES

TABULATION OF CLASS A PAVEMENT PATCH, 10 INCH (SOUTHBOUND)

STATION	LANE	LENGTH (FT)	WIDTH (FT)	TYPE 1 44200549 (SQ.YD.)	TYPE 2 44200553 (SQ.YD.)	TYPE 3 44200557 (SQ.YD.)	TYPE 4 44200559 (SQ.YD.)	SAWCUTS 44213200 (FT)	TIE BARS Z0075300 (EACH)	PATCHING REINFORCEMENT 44213000 (SQ.YD.)
137+30.00	SBDL	6.0	12.0		8.0			60.0		8.0
135+03.00	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
134+81.00	SBDL	10.0	6.0		6.7			44.0		6.7
130+45.00	SBDL	10.0	6.0		6.7			44.0		6.7
129+66.00	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
STA EQN										
1506+75.53	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
1505+16.53	SBDL	30.0	6.0			20.0		84.0	15.0	20.0
1504+75.53	SBDL	20.0	6.0		13.3			64.0	10.0	13.3
1503+88.53	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
1503+20.53	SBDL	10.0	6.0		6.7			44.0		6.7
1496+14.53	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
1494+13.53	SBDL	30.0	6.0			20.0		84.0	15.0	20.0
1489+09.53	SBDL	8.0	12.0		10.7			64.0		10.7
1488+06.53	SBDL	6.0	6.0	4.0				36.0		4.0
CLASS A PATCH PAGE SUBTOTALS				24.0	52.0	40.0	0.0	704.0	40.0	116.1