REMOVAL SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	SIDEWALK REMOVAL SQ FT	COMBINATION CURB & GUTTER REMOVAL FOOT
MONROE STREET		
STA. 10+06.20 TO 10+16.54	41.4	
STA. 10+53.50 TO 10+89.50	243.1	10
STA. 15+38.10 TO 15+61.50	133.0	17
STA. 15+92.30 TO 16+00.50	28.0	6
STA. 20+91 TO 21+16.98	141.8	14
STA. 21+44.50 TO 21+72.50	163.9	14
STA. 24+03 TO 24+27.08	116.4	21
STA. 24+62.92 TO 24+85	135.0	16
STA. 29+55.90 TO 29+79.30	154.0	19
STA. 30+15.40 TO 30+39	154.5	20
MAPLE STREET		
STA. 39+34.50 TO 39+48.17	50.0	10
STA. 39+85.44 TO 40+03	64.8	10
TOTAL	1425.9	157

SIDEWALK SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	PC CONC SIDEWALK 4 INCH SQ FT	DETECTABLE WARNINGS SQ FT
MONROE STREET		
STA. 10+06.20 TO 10+17.20	55.0	10
STA. 10+53.50 TO 10+89.50	296.5	20
STA. 15+40.60 TO 15+58.92	149.1	20
STA. 15+94.88 TO 16+00.50	28.1	10
STA. 20+91.50 TO 21+14.90	173.3	20
STA. 21+46.58 TO 21+72.50	203.4	20
STA. 24+05.50 TO 24+24.50	140.0	20
STA. 24+65.50 TO 24+83	134.5	20
STA. 29+57.90 TO 29+76.72	154.1	20
STA. 30+17.98 TO 30+36	151.6	20
MAPLE STREET		
STA. 39+34.50 TO 39+46.99	62.5	10
STA. 39+86.75 TO 40+03	81.3	10
TOTAL	1629.4	200

CURB AND GUTTER SCHEDULE

LOCATION STATION TO STATION	COMBINATION CONC. CURB & GUTTER, TY. B-6.12 FOOT	COMBINATION CONC. CURB & GUTTER, TY. B-6.18 FOOT	COMBINATION CONC. CURB & GUTTER, TY. B-6.24 FOOT
MONROE STREET			
STA. 10+70 TO 10+80, RT.			10
STA. 15+38.10 TO 15+48.10, RT.			10
STA. 15+58.92 TO 15+61.50, RT			7
STA. 15+92.30 TO 15+94.88, RT.			6
STA. 20+91 TO 20+98, RT.			7
STA. 21+14.90 TO 21+16.98, RT.		7	
STA. 21+44.50 TO 21+46.58, RT.		7	
STA. 21+61 TO 21+68, RT.		7	
STA. 24+03 TO 24+13, RT.			10
STA. 24+24.50 TO 24+27.08, RT. & LT.			11
STA. 24+62.92 TO 24+65.50, RT.			7
STA. 24+76 TO 24+85, RT.			9
STA. 29+55.90 TO 29+64.90, RT.			9
STA. 29+76.72 TO 29+79.30, RT. & LT.			10
STA. 30+15.40 TO 30+17.98, RT. & LT.			10
STA. 30+29 TO 30+39, RT.			10
MAPLE STREET			
STA. 39+44.76 TO 39+48.17, RT. & LT.	10		
STA. 39+85.44 TO 39+89.07, RT. & LT.	10		
TOTAL	20	21	116