SCHEDULE OF QUANTITIES

20100110 TREE REMOVAL (6 TO 15 UNITS DIAMETER)

UNIT	LOCATION	
	US BUS 20	
8	Sta 131 + 60	53.6' - LT
12	Sta 131 + 87	93.3' - LT
	ANDERSON DRIVE	
12	Sta 48 + 08	38.6' - RT
32 TOTAL		

20100210 TREE REMOVAL (OVER 15 UNITS DIAMETER)

UNIT	LOCATION	
	US BUS 20	
40	Sta 122 + 43	59.9' - LT
40	Sta 124 + 22	60.0' - LT
16	Sta 131 + 79	83.9' - LT
96 TOTAL		

25000210 SEEDING, CLASS 2A

ACRE	LOCATION
	US BUS 20
1.1	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT
0.3	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT
0.8	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT
	ANDERSON DRIVE
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT
2.4 TOTAL	

25000400 NITROGEN FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION *	(90 lbs / acre)
	US BUS 20	
99	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT	
27	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT	
72	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT	
	ANDERSON DRIVE	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT	
216 TOTAL		

25000500 PHOSPHORUS FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION *	(90 lbs / acre)
	US BUS 20	
99	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT	
27	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT	
72	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT	
	ANDERSON DRIVE	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT	
216 TOTAL		

25000600 POTASSIUM FERTILIZER NUTRIENT

POUND	LOCATION *	(90 lbs / acre)
	US BUS 20	
99	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT	
27	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT	
72	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT	
	ANDERSON DRIVE	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT	
9	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT	
216 TOTAL		

25000750 MOWING

ACRE	LOCATION
	US BUS 20
1.1	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT
0.3	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT
0.8	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT
	ANDERSON DRIVE
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT
2.4 TOTAL	

25100115 MULCH, METHOD 2

ACRE	LOCATION *	(Areas subtracted out for Erosion Blanket)
	US BUS 20	
0.8	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT	
0.2	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT	
0.6	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT	
	ANDERSON DRIVE	
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 LT	
0.1	Sta 47 + 00 - 49 + 50 RT	
1.8 TOTAL		

25100630 EROSION CONTROL BLANKET

SQ YD	LOCATION	Width = 8' Blanket	
	US BUS 20		
1,720	Sta 120 + 20 - 139 + 51.5 LT		Next to EOP
555	Sta 120 + 20 - 126 + 41 RT		Next to EOP
1,025	Sta 128 + 00 - 139 + 51.5 RT		Next to EOP
3,300 TOTAL			

25100900 TURF REINFORCEMENT MAT

SQ YD	LOCATION	
	US BUS 20	
39	Sta 131 + 09.5	Drop Box - LT
24	Sta 131 + 09.5	End Section - RT
	ANDERSON DRIVE	
32	Sta 47 + 50 - 47 + 90	Ditch - LT
55	Sta 47 + 50 - 48 + 20	Ditch - RT
102	Sta 48 + 52 - 49 + 62	Ditch - LT
70	Sta 48 + 92 - 49 + 65	Ditch - RT
322 TOTAL		