F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
407	•	ADAMS	108	10
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

• (1-5)RS-1; (1-6)RS

CONTRACT NO. 72694

RIPRAP SCHEDULE

LOCATION	LT /RT	STONE DUMPED RIPRAP A4 (TON)	FILTER FABRIC (SQ YD)	STONE DUMPED RIPRAP, A4 (SPECIAL) (TON)	RIPRAP SLURRY (SQ YD)
85+00 MEDIAN		17.5	30		
91+21 TO 92+20	LT	87.5	150		
92+60 TO 93+00	LT	32.1	55		
105+20	LT	43.8	75		
110+35.67 TO 111+00	RT	29.2	50		
113+00	RT	29.2	50		
119+42	LT	134.2	230		
116+50	RT	11.1	19		
117+42	RT			128.3	220.0
117+70 TO 123+00	RT			347.4	595.6
142+00	LT	55.8	95.6		
151+10	LT	20.4	35		
151+10	RT	23.3	40		
151+58	LT	20.4	35		
151+58	RT	23.3	40		
155+81	RT	58.3	100		
165+00 TO 167+78	LT	113.4	194.4		
177+00	LT	11.7	20		
206+30 TO 204+05	LT	72.9	125		
209+00	LT	64.2	110		
217+50	LT	78.8	135		
217+50	RT	20.4	35		
219+00	RT	46.7	80		
219+80	LT	37.9	65		
221+00	LT	105	180		
223+10	LT	35	60		
223+10	RT	37.9	65		
223+50	LT	35	60		
223+70	RT	14.6	25		
226+00	LT	37.9	65		
227+00	LT	37.9	65		
231+00	RT			296.2	507.8
249+00	LT			37.0	63.4
250+00	LT			50.9	87.2
261+70	RT	17.5	30		
261+91	LT	17.5	30		
262+61	RT	17.5	30		
262+90	LT	17.5	30		
265+20	LT	8.8	15		
267+50	LT	32.1	55		
SUBTOTAL 1 =		1446.3	2479	859.8	1474.0

RIPRAP SCHEDULE

LOCATION	LT /RT	STONE DUMPED RIPRAP A4 (TON)	FILTER FABRIC (SQ YD)	STONE DUMPED RIPRAP, A4 (SPECIAL) (TON)	RIPRAP SLURRY (SQ YD)
28+00	RT	11.7	20		
30+30	RT	11.7	20		
31+00	LT	46.7	80		
42+00	RT	96.3	165		
44+00	LT	81.7	140		
45+00	LT	81.7	140		
46+00	RT	81.7	140		
47+00	RT	81.7	140		
50+45	RT	8.8	15		
50+45	LT	8.8	15		
72+50	RT	35	60		
76+12 TO 76+80	LT	58.3	100		
78+92	LT	35	60		
81+40	RT			291.7	500.0
83+00 TO 88+10	RT	361.7	620		
85+00	LT	20.4	35		
85+50 TO 89+60	LT	300.4	515		
91+00	LT	37.9	65		
92+50	LT	37.9	65		
94+00	LT	37.9	65		
97+00	RT	37.9	65		
99+46	LT	37.9	65		
101+31	RT	37.9	65		
102+32	LT	64.2	110		
104+12 TO 105+40	RT	96.3	165		
106+00	LT	37.9	65		
107+21	LT	8.8	15		
109+00	LT	26.3	45		
110+00	RT			81.7	140.0
110+00 TO 112+50	RT			245	420.0
113+38.56 TO 122+00	RT	583.3	1000		
120+02 TO 124+90	LT	96.3	165		
130+00	LT	29.2	50		
131+00	LT	29.2	50		
134+45	RT	11.7	20		
138+85	LT	46.7	80		
139+28	RT	40.8	70		
139+40	LT	40.8	70		
139+80	RT	40.8	70		
151+00	RT	35	60		
172+15	RT	46.7	80		
181+00	RT	58.3	100		
190+65	RT	43.8	75		
196+80	RT	37.9	65		
217+35	LT	70	120		
225+00	LT	11.7	20		
225+00	RT	46.7	80		
228+55	RT	64.2	110		
229+10	LT	70	120		
231+40 TO 232+31	RT	70	120		
SUBTOTAL 2 =		3255.6	5580	618.4	1060.0

RIPRAP SCHEDULE

LOCATION	LT /RT	STONE DUMPED RIPRAP A4 (TON)	FILTER FABRIC (SQ YD)	STONE DUMPED RIPRAP, A4 (SPECIAL) (TON)	RIPRAP SLURRY (SQ YD)
COLUMBUS ROAD					
RAMP A					
3+21	RT	26.3	45		
RAMP B					
6+60	RT	37.9	65		
11+00	RT	14.6	25		
14+28 TO 15+25	RT	87.5	150		
RAMP C					
7+65	LT	40.8	70		
RAMP D					
8+00	RT	37.9	65		
11+50	RT			46.7	80.0
IL 104					
RAMP A					
1+79 TO 17+36	RT	1087.3	1864		
RAMP B					
8+50 TO 15+80	RT	469.6	805		
RAMP C					
7+75 TO 10+00	LT			175	300.0
RAMP D					
8+10	LT	29.2	50		
8+10	RT	145.8	250		
US 24					
RAMP A					
4+29	RT	70	120		
16+93.34	LT	291.7	500		
16+93.34	RT			233.3	400.0
RAMP D					
2+22	LT	11.7	20		
11+00	LT			75.8	130.0
SUBTOTAL 3 =		2350.3	4029	530.8	910
SUBTOTAL 1 =		1446.3	2479	859.8	1474.0
SUBTOTAL 2 =		3255.6	5580	618.4	1060.0
GRAND TOTAL =		7052.2	12088	2009.0	3444.0

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

SCALE: VERT. HORIZ.

DATE

DRAWN BY

CHECKED BY