F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
351	3277R	COOK	541	26
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.		ILLINOIS	FED. AID PROJECT	

CONTRACT NO. 60774

PROPOSED COMBINATION CURB & GUTTER (INCLUDES TEMP. CURB FOR PHASE I MOT)

LOCATION US ROUTE 6 STATION - STATION	B-15.60 (M)	B-15.60 (TEMP.) (M)	B-15.30 (M)	AGG. SUBGRADE 300 mm (SQ. M)
STA 0+463.5 - STA 0+575	149.3	102.0		112.0
STA 0+575.0 - STA 0+700	197.3	95.0		148.0
STA 0+700.0 - STA 0+850	271.7	146.0		203.8
STA 0+850.0 - STA 1+000	223.9	142.0		167.9
STA 1+000.0 - STA 1+150	182.8	86.0		137.1
STA 1+150.0 - STA 1+300	272.9	275.0		204.7
STA 1+300.0 - STA 1+450	300.0	150.0		225.0
STA 1+450.0 - STA 1+600	246.2	100.0		184.7
STA 1+600.0 - STA 1+725	131.1	81.0	19.5	107.1
STA 1+725.0 - STA 1+850	191.2	75.0		143.4
STA 1+850.0 - STA 1+975	195.5	98.0		146.7
STA 1+975.0 - STA 2+150	246.3	151.0		184.7
STA 2+150.0 - STA 2+290	230.5	80.0		172.9
STA 2+290.0 - STA 2+450	248.9	200.0		186.7
STA 2+450.0 - STA 2+595	239.6	130.0		179.7
STA 2+595.0 - STA 2+682	128.8	66.0		96.6
STA 3+100.0 - STA 3+250	248.0	100.0		186.0
STA 3+250.0 - STA 3+400	246.9	198.0		185.2
STA 3+400.0 - STA 3+550	189.0	98.0		141.7
STA 3+550.0 - STA 3+700	226.0	196.0		169.5
STA 3+700.0 - STA 3+850	129.9	132.0		97.5
STA 3+850.0 - STA 3+973	192.2	154.0		144.2
COMMERCIAL DRIVEWAYS				
STA 0+889.39, LT.	20.6			
STA 2+039.6, RT.			39.5	
SUBTOTAL	4708.9	2855.0	59.0	3525.0

LOCATION SIDE STREETS	B-15.60 (M)	B-15.60 (TEMP.) (M)	B-15.30 (M)	AGG. SUBGRADE 300 mm (SQ. M)
WESTERN AVE	82.7			62.0
CLAREMONT AVE	34.0			25.5
OAKLEY ST	42.6			31.9
IRVING AVE	34.2			25.6
LEAVITT AVE	34.2			25.7
HAMILTON AVE	34.3			25.7
DIXIE HWY(N)	193.7	98.0		145.3
DIXIE HWY(S)		142.0		0.0
HOYNE AVE	40.4			30.3
LINCOLN AVE	73.3			55.0
WOOD ST(N)	134.5			100.9
WOOD ST(S)	95.4		56.2	96.8
PAGE AVE	70.7			53.0
PAULINA AVE	119.3			89.5
MARSHFIELD AVE	82.8			62.1
ASHLAND AVE	67.9		7.7	54.4
VINE AVE	67.5			50.6
GAUGER AVE	34.8			26.1
MYRTLE AVE	74.6			55.9
LOOMIS ST	65.2			48.9
LEXINGTON AVE	68.2			51.1
FISK AVE.	29.6			22.2
WILLARD ST	27.9			20.9
LATHROP AVE	68.8			51.6
FINCH AVE	69.1		12.5	57.5
CARSE AVE	67.0			50.3
WOODBRIDGE AVE	68.5			51.4
HALSTED ST(N)	395.6			296.7
HALSTED ST(S)	91.5		85.8	107.2
EMERALD AVE	82.7			62.0
UNION AVE	68.7			51.5
FORCE MAIN	10.00			
SUBTOTAL	2429.5	240.0	162.2	1887.6
TOTAL	7138.4	3095.0		
GRAND TOTAL		10233	221	5413

PROPOSED CONCRETE CURB TYPE B

159th STREET (U.S. ROUTE 6) LOCATION	L (m)	LOCATION	L (m)	MAJOR CROSS STREETS LOCATION	L (m)
0+565.8, RT. (DRIVEWAY)	20.5	2+360.3, LT. (DRIVEWAY - MYRTLE AVE.)	4.8	10+849.7, RT. (DRIVEWAY - DIXIE HWY.)	5.4
0+678.6, RT. (DRIVEWAY - OAKLEY AVE.)	9.7	2+342.2, RT. (DRIVEWAY)	6.3	10+870.9, RT. (DRIVEWAY)	6.3
0+711.7, LT. (DRIVEWAY)	14.3	2+364.8, RT. (DRIVEWAY)	6.3	10+936.8, RT. (DRIVEWAY)	15.5
1+042.7, RT. (DRIVEWAY)	14.9	2+437.1, LT. (ALLEY)	6.2	10+958.8, RT. (DRIVEWAY)	14.1
1+049.8, LT. (DRIVEWAY)	12.6	2+459.9, RT. (DRIVEWAY)	6.3	10+964.2, LT. (DRIVEWAY)	8.8
1+126.2, RT. (DRIVEWAY)	10.3	2+540.3, RT. (DRIVEWAY)	8.9	11+033.4, RT. (DRIVEWAY)	12.0
1+126.2 - 1+158.5, RT. (BETW. DRIVEWAYS)	42.1	2+572.7, LT. (ALLEY)	6.3	11+053.0, RT. (DRIVEWAY)	13.2
1+145.1, LT. (DRIVEWAY)	10.0	2+587.6, LT. (DRIVEWAY)	6.3	11+061.3, LT. (DRIVEWAY)	8.2
1+158.5, RT. (DRIVEWAY)	6.7	2+638.6, RT. (DRIVEWAY)	17.9	11+082.1, RT. (DRIVEWAY)	13.3
1+191.1, RT. (DRIVEWAY)	13.0	3+117.2, RT. (DRIVEWAY)	22.7	11+096.0, LT. (FILLET - 158th ST.)	7.9
1+238.8, LT. (DRIVEWAY)	13.0	3+168.5, LT. (DRIVEWAY)	6.3		
1+390.2, LT. (DRIVEWAY)	14.3	3+184.1, RT. (DRIVEWAY)	12.3	20+890.3, LT. (DRIVEWAY - WOOD ST.)	8.3
1+542.5, RT. (DRIVEWAY)	18.6	3+201.7, RT. (DRIVEWAY)	12.3	21+040.7, LT. (DRIVEWAY)	3.7
1+578.7, RT. (DRIVEWAY)	18.6	3+237.5, RT. (DRIVEWAY)	12.3	21+040.7, RT. (DRIVEWAY)	6.4
1+613.1, LT. (DRIVEWAY)	6.2	3+272.2, RT. (DRIVEWAY)	8.6		
1+613.1 - 1+641.4, LT. (BETW. DRIVEWAYS)	27.4	3+286.5, LT. (DRIVEWAY)	37.7	70+842.0, LT. (DRIVEWAY - HALSTED ST.)	12.5
1+640.4, RT. (DRIVEWAY)	14.3	3+344.4, LT. (DRIVEWAY)	8.8	70+877.5, LT. (DRIVEWAY)	12.6
1+641.4, LT. (DRIVEWAY)	30.4	3+372.2, LT. (DRIVEWAY)	5.1	70+901.9, LT. (DRIVEWAY)	13.9
1+733.4, RT. (DRIVEWAY)	16.3	3+461.6, LT. (DRIVEWAY)	6.3	70+937.5, LT. (DRIVEWAY)	13.6
1+759.5, LT. (DRIVEWAY)	13.0	3+559.3, RT. (DRIVEWAY)	7.4	70+949.4, LT. (DRIVEWAY)	13.6
1+805.3, RT. (DRIVEWAY - PAGE AVE.)	4.5	3+572.7, LT. (DRIVEWAY)	8.6	71+032.3, RT. (DRIVEWAY)	9.0
1+805.3 - 1+823.5, RT. (BETW. DRIVEWAYS)	31.2	3+585.0, RT. (DRIVEWAY)	8.7	71+052.6, RT. (DRIVEWAY)	10.3
1+823.5 - 1+845.7, RT. (BETW. DRIVEWAYS)	16.1	3+655.2, RT. (DRIVEWAY)	4.7	71+064.7, RT. (DRIVEWAY)	6.4
1+845.7, RT. (DRIVEWAY)	5.0	3+655.2 - 3+677.2, RT. (BETW. DRIVEWAYS)	21.1	71+064.7 - 71+113.9, RT. (BETW. DRIVEWAYS)	40.2
1+858.7, LT. (DRIVEWAY)	29.6	3+677.2 - 70+959.7 (BETW. DRIVEWAYS)	51.8	71+071.4, LT. (DRIVEWAY)	5.7
1+887.9, LT. (DRIVEWAY - PAULINA AVE.)	5.6	3+677.2, LT. (DRIVEWAY)	16.1	71+080.3, LT. (DRIVEWAY)	6.3
1+903.9, RT. (DRIVEWAY - PAULINA AVE.)	5.4	3+677.2 - 71+036.9 (BETW. DRIVEWAYS)	45.1	71+113.9, RT. (DRIVEWAY)	5.8
1+945.6, RT. (DRIVEWAY)	45.9	3+759.8, RT. (DRIVEWAY)	5.9	71+138.6, RT. (DRIVEWAY)	8.3
1+959.5, RT. (DRIVEWAY)	32.4	3+762.5, LT. (DRIVEWAY)	6.3	71+165.0, RT. (DRIVEWAY)	7.9
1+988.3, RT. (DRIVEWAY - MARSHFIELD AVE.)	4.9	3+772.8, RT. (ALLEY)	6.6		
2+004.0, RT. (DRIVEWAY - MARSHFIELD AVE.)	4.8	3+775.5, LT. (ALLEY)	6.4		
2+101.8, LT. (ASHLAND AVE.)	25.2	3+788.2, RT. (DRIVEWAY)	6.6		
2+137.0, RT. (DRIVEWAY)	13.0	3+790.8, LT. (DRIVEWAY)	6.4		
2+158.3, RT. (DRIVEWAY)	10.0	3+837.1, RT. (DRIVEWAY - EMERALD AVE.)	4.0		
2+165.4, LT. (ALLEY)	8.1	3+857.9, RT. (DRIVEWAY)	13.3		
2+276.2, RT. (DRIVEWAY)	13.7	3+863.0, LT. (DRIVEWAY)	13.3		
2+300.9, LT. (ALLEY)	14.2	3+877.4, RT. (DRIVEWAY)	13.3		
2+333.0, LT. (DRIVEWAY)	30.2	3+964.2, RT. (DRIVEWAY)	9.2		
2+333.0 - 2+360.3, LT. (BETW. DRIVEWAYS)	31.3			TOTAL:	1403.0

PAVEMENT MARKING

LOC STA - STA	MARKING LINE 100 mm (m)	150 mm (m)	300 mm (m)	600 mm (m)	LETTERS & SYMBOLS (SQ. M)	RAISED REFLECTIVE MARKERS (EACH)
US RTE 6 (MAIN LINE)						
0+100 - 1+000	1888	110	0	45	19	156
1+000 - 1+600	1768	444	12	80	45	226
1+600 - 2+150	1473	376	7	107	41	176
2+150 - 2+700	1196	0	14	50	30	118
2+700 - 3+250	318	0	0	10	10	33
3+250 - 3+850	1524	831	13	138	63	206
3+850 - 3+973	823	0	0	10	8	34
10+786 - 11+130	1598	104	57	0	10	82
20+807 - 21+190	1350	130	186	14	17	127
50+803 - 51+332	0	70	0	0		0
70+809 - 71+194	1452	162	21	5	10	109
TOTAL	13391	2227	310	458	253	1267

URS
100 S. WACKER DR., SUITE 500
CHICAGO, ILLINOIS 60606
TEL. (312) 939-1000
FAX (312) 939-4198

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

US RTE 6 FROM I-294 TO IL RTE 1

SCHEDULE OF QUANTITIES

DRAWN BY MRF

DATE 01/28/09 CHECKED BY JRP