F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	CONTRACT NO.
FAU 6579	02-00065-00-PV	PEORIA	89358
FED. RD. DIST. NO.	ILLINOIS	PROJECT NO. M 503 102	

PAVEMENT REMOVAL SCHEDULE

LOCATION			BITUMINOUS SURFACE REMOVAL 1" SQ YD	BITUMINOUS SURFACE REMOVAL 1.5" SQ YD	PAVEMENT REMOVAL SQ YD
LAFAYETTE AVENUE					
STA. 10+00.00	TO	STA. 16+00.00	757.71		696.31
STA. 16+00.00	TO	STA. 22+00.00	1,381.88		180.45
STA. 22+00.00	TO	STA. 28+00.00	0.00		1,582.87
STA. 28+00.00	TO	STA. 34+00.00	1,668.63		0.00
STA. 34+00.00	TO	STA. 34+86.00	276.44		0.00
RUSTY LANE					
STA. 60+00.00	TO	STA. 61+56.17		376.7	
LAUTERBACH CIR.					
STA. 50+00.00	TO	STA. 52+00.00		322.2	
SANDRON AVENUE					
STA. 90+13.00	TO	STA. 94+16.94		455.1	167.62
		SUBTOTAL	4,084.66	1,153.99	2,627.25
		TOTAL	4,085	1,154	2,628

PATCHING SHEDULE

LOCATION			CLASS D PATCHES, TYPE II, 5 INCH SQ YD	CLASS D PATCHES, TYPE IV, 5 INCH SQ YD
LAFAYETTE AVENUE				
STA. 10+00.00	TO	STA. 16+00.00	14.0	
STA. 16+00.00	TO	STA. 22+00.00	20.8	
STA. 22+00.00	TO	STA. 28+00.00	6.0	
STA. 28+00.00	TO	STA. 34+00.00	77.2	
STA. 34+00.00	TO	STA. 34+86.00	0.0	
LAUTERBACH CIR.				
STA. 50+00.00	TO	STA. 52+00.00		283.55
		SUBTOTAL	118.0	283.6
		TOTAL	118.0	284.0

STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT SCHEDULE

LOCATION				STRIP REFLECTIVE CRACK CONTROL TREATMENT FOOT
LAFAYETTE AVENUE				
STA. 10+80.00	TO	STA. 12+25.00	RT	145.05
STA. 10+80.00	TO	STA. 11+10.16	LT	30.17
STA. 14+25.00	TO	STA. 16+00.00	LT	174.99
STA. 14+25.00	TO	STA. 16+00.00	RT	175.00
STA. 16+00.00	TO	STA. 16+75.00	LT	75.02
STA. 16+00.00	TO	STA. 16+75.00	RT	77.97
STA. 17+10.00	TO	STA. 17+15.00	RT	11.41
STA. 17+25.00	TO	STA. 19+50.00	RT	220.41
STA. 17+25.00	TO	STA. 22+00.00	LT	475.42
STA. 19+50.00	TO	STA. 20+40.00	RT	104.07
STA. 20+75.00	TO	STA. 21+05.00	RT	40.26
STA. 28+00.00	TO	STA. 29+60.00	LT	176.91
STA. 29+70.00	TO	STA. 33+50.00	LT	396.86
STA. 30+50.00	TO	STA. 31+95.00	RT	148.30
STA. 32+50.00	TO	STA. 33+50.00	RT	104.51
		SUBTOTAL		2,366.4
		TOTAL		2,367

PIPE DRAIN SCHEDULE

LOCATION		PIPE DRAIN 6" FOOT
LAFAYETTE AVENUE		
STA. 12+71.00	RT	15.00
STA. 15+18.00	RT	15.00
STA. 28+37.00	LT	5.00
	SUBTOTAL	35.00
	TOTAL	35

STORM SEWER PIPE SCHEDULE

LOCATION							TRENCH BACKFILL CU YD	STORM SEWERS, CLASS A TYPE 1 12" FT	STORM SEWER (WATER MAIN REQUIREMENTS) 12" FT	15" FT	18" FT	21" FT	36" FT
S. LAFAYETTE AVENUE													
STA. 10+42.95	32.88 ft	LT	TO	STA. 10+35.05	32.77 ft	LT	16.8						16.0
STA. 10+49.09	40.03 ft	LT	TO	STA. 10+42.95	32.88 ft	LT							3.0
STA. 10+67.99	13.00 ft	LT	TO	STA. 10+42.95	32.88 ft	LT	20.9					27.0	
STA. 10+68.06	13.00 ft	RT	TO	STA. 10+67.99	13.00 ft	LT	3.3		25.0				
STA. 12+71.35	13.00 ft	LT	TO	STA. 10+67.99	13.00 ft	LT	57.7					199.0	
STA. 12+71.35	13.00 ft	RT	TO	STA. 12+71.35	13.00 ft	LT	3.3		25.0				
STA. 15+17.60	13.00 ft	LT	TO	STA. 12+71.35	13.00 ft	LT	89.5					242.0	
STA. 15.17.60	13.00 ft	RT	TO	STA. 15+17.60	13.00 ft	LT	3.3		25.0				
STA. 16+68.56	16.61 ft	LT	TO	STA. 15+17.60	13.00 ft	LT	137.2					146.0	
STA. 18+71.69	13.00 ft	LT	TO	STA. 16+68.56	16.61 ft	LT	107.5					199.0	
STA. 18+80.63	13.00 ft	RT	TO	STA. 18+71.69	13.00 ft	LT	3.6		27.0				
STA. 19+47.95	13.00 ft	LT	TO	STA. 18+71.69	13.00 ft	LT	13.0				72.0		
STA. 19+47.95	13.00 ft	RT	TO	STA. 19+47.95	13.00 ft	LT	3.4		26.0				
STA. 21+37.09	13.00 ft	LT	TO	STA. 19+47.95	13.00 ft	LT	31.5				185.0		
STA. 21+37.09	13.00 ft	RT	TO	STA. 21+37.09	13.00 ft	LT	3.4		26.0				
			TO										
STA. 22+68.16	13.00 ft	LT	TO	STA. 21+37.09	13.00 ft	LT	24.8		128.0				
STA. 23+03.13	14.31 ft	LT	TO	STA. 22+68.16	13.00 ft	LT	6.7		32.0				
STA. 23+02.59	13.00 ft	RT	TO	STA. 23+03.13	14.31 ft	LT	4.0		25.0				
STA. 23+03.13	45.53 ft	LT	TO	STA. 23+03.13	14.31 ft	LT	3.7		28.0				
STA. 23+39.82	45.60 ft	LT	TO	STA. 23+03.13	45.53 ft	LT	4.5		34.0				
STA. 24+76.53	13.00 ft	LT	TO	STA. 23+03.13	14.31 ft	LT	28.9		170.0				
STA. 24+76.53	13.00 ft	RT	TO	STA. 24+76.53	13.00 ft	LT	3.6		27.0				
STA. 28+01.61	13.00 ft	RT	TO	STA. 28+37.56	13.00 ft	LT	5.5		42.0				
STA. 28+37.56	13.00 ft	LT	TO	STA. 29+80.69	14.23 ft	LT	25.2		140.0				
STA. 29+80.69	14.23 ft	LT	TO	STA. 30+48.73	13.00 ft	LT	58.6			64.0			
STA. 29+78.29	29.48 ft	LT	TO	STA. 29+80.69	14.23 ft	LT	8.9			12.0			
STA. 29+50.52	47.69 ft	LT	TO	STA. 29+78.29	29.48 ft	LT	15.2		32				
STA. 30+28.83	62.40 ft	RT	TO	STA. 30+29.99	14.21 ft	RT	4.7		31				
STA. 30+29.99	14.21 ft	RT	TO	STA. 30+48.73	13.00 ft	LT	12.0		43				
STA. 30+48.73	13.00 ft	LT	TO	STA. 31+68.19	13.00 ft	LT	101.4			115.0			
STA. 31+68.19	13.00 ft	LT	TO	STA. 32+15.96	13.00 ft	LT	41.4			44.0			
STA. 31+68.19	13.00 ft	RT	TO	STA. 31+68.19	13.00 ft	LT	3.3		25				
STA. 32+71.52	13.00 ft	RT	TO	STA. 32+77.73	13.00 ft	LT	3.4		26				
STA. 32+77.73	13.00 ft	LT	TO	STA. 32+15.96	13.00 ft	LT	14.9		58.0				
STA. 33+48.32	13.00 ft	LT	TO	STA. 32+77.73	13.00 ft	LT	13.0		67				
STA. 33+48.31	26.38 ft	LT	TO	STA. 33+48.32	13.00 ft	LT	1.2		9.0				
STA. 33+16.05	24.35 ft	RT	TO	STA. 33+15.04	20.10 ft	RT	0.3		2.0				
LAUTERBACH CIR.													
STA. 32+15.96	13.00 ft	LT	TO	STA. 32+09.54	2.39 ft	LT	9.9				9.0		
STA. 32+09.54	2.39 ft	LT	TO	STA. 52+68.86	8.29 ft	RT	323.3				271.0		
STA. 52+68.86	8.29 ft	RT	TO	STA. 53+11.14	55.09 ft	RT					53		
SANDRON AVE.													
STA. 90+24.96	42.64 ft	RT	TO	STA. 90+17.97	25.00 ft	RT		11.0					
STA. 90+40.09	12.00 ft	RT	TO	STA. 90+17.97	25.00 ft	RT	3.3.	21.0					
STA. 91+60.57	12.00 ft	RT	TO	STA. 90+40.09	12.00 ft	RT	39.1		118.0				
STA. 91+60.41	12.00 ft	LT	TO	STA. 91+60.57	12.00 ft	RT	3.0	23.0					
STA. 90+46.58	12.00 ft	LT	TO	STA. 90+40.09	12.00 ft	RT	3.2	24.0					
						SUBTOTAL	1261.3	79.0	1191.0	235.0	590.0	813.0	19.0
						TOTAL	1262.0	79	1191	235	590	813	19

STORM SEWER STRUCTURE SCHEDULE

STR#	LOCATION			PRC FLAR END SEC 12 EA	PRC FLAR END SEC 18 EA	PRC FLAR END SEC 36 EA	MAN TA 4 DIA T1F OL EA	MAN TA 4 DIA T1F CL EA	MAN TA 5 DIA T1F CL EA	INLETS TA T8G EA	INLETS TG-1 EA	MAN ADJ NEW T1F CL EA	INLET ADJ NEW TG1 F&G EA	INLET-MAN TG-1 4D EA	INLET-MAN TG-1 5D EA
	S. LAFAYETTE AVENUE														
1	STA. 10+42.95	32.88 ft	LT						1						
19	STA. 10+49.09	40.03 ft	LT			1									
16	STA. 10+67.99	13.00 ft	LT												1
7	STA. 10+68.06	13.00 ft	RT								1				
2	STA. 12+71.35	13.00 ft	LT												1
8	STA. 12+71.35	13.00 ft	RT								1				
3	STA. 15+17.60	13.00 ft	LT												1
9	STA. 15.17.60	13.00 ft	RT								1				
11	STA. 16+68.56	16.61 ft	LT						1						
4	STA. 18+71.69	13.00 ft	LT												1
10	STA. 18+80.63	13.00 ft	RT								1				
5	STA. 19+47.95	13.00 ft	LT											1	
12	STA. 19+47.95	13.00 ft	RT								1				
6	STA. 21+37.09	13.00 ft	LT					1							
13	STA. 21+37.09	13.00 ft	RT								1				
14	STA. 22+68.16	13.00 ft	LT											1	
15	STA. 23+03.13	14.31 ft	LT					1							
20	STA. 23+02.59	13.00 ft	RT								1				
21	STA. 23+03.13	45.53 ft	LT				1								
22	STA. 23+39.82	45.60 ft	LT							1					
17	STA. 24+76.53	13.00 ft	LT								1				
18	STA. 24+76.53	13.00 ft	RT								1				
38	STA. 28+01.61	13.00 ft	RT											1	
37	STA. 28+37.56	13.00 ft	LT											1	
36	STA. 29+80.69	14.23 ft	LT					1							
39	STA. 29+78.29	29.48 ft	LT												
40	STA. 29+50.52	47.69 ft	LT							1				1	
42	STA. 30+28.83	62.40 ft	RT								1				
41	STA. 30+29.99	14.21 ft	RT											1	
35	STA. 30+48.73	13.00 ft	LT												1
34	STA. 31+68.19	13.00 ft	LT											1	
43	STA. 31+68.19	13.00 ft	RT								1				
33	STA. 32+15.96	13.00 ft	LT												1
32	STA. 32+09.54	2.39 ft	LT												
47	STA. 32+71.52	13.00 ft	RT								1				
44	STA. 32+77.73	13.00 ft	LT											1	
45	STA. 33+48.32	13.00 ft	LT											1	
46	STA. 33+48.31	26.38 ft	LT							1					
48	STA. 33+16.05	24.35 ft	RT							1					
49	STA. 33+15.04	20.10 ft	RT									1			
50	STA. 33+76.11	19.86 ft	RT									1			
51	STA. 34+88.89	14.74 ft	LT										1		
52	STA. 34+88.89	17.02 ft	RT										1		
	LAUTERBACH CIR.														
30	STA. 53+11.14	55.09 ft	RT		1			1							
31	STA. 52+68.86	8.29 ft	RT						1						
	SANDRON AVE.														
60	STA. 90+24.96	42.64 ft	RT	1											
61	STA. 90+17.97	25.00 ft	RT					1							
62	STA. 90+40.09	12.00 ft	RT											1	
63	STA. 91+60.57	12.00 ft	RT								1				
64	STA. 91+60.41	12.00 ft	LT								1				
65	STA. 90+46.58	12.00 ft	LT								1				
			SUBTOTAL	1	1	1	1	5	3	4	15	2	2	10	6
			TOTAL	1	1	1	1	5	3	4	15	2	2	10	6

L:\BART0001\DWG\SCHEDULE.DWG LAYOUT 2

STS CONSULTANTS
111 NE Jefferson Ave.
Peoria, Illinois 61602
Ph.(309)676-8464
FAX(309)676-5445
IL Design Firm Reg. No. 184-001518

LAFAYETTE AVE.
BARTONVILLE IL.

SCHEDULE OF QUANTITIES

SURVEY	CHECKED	ISSUE DATE 01/06/06
DESIGN KMC	APPROVED	PRELIM. DATE 11/21/05
DRAWN CSA		PROJECT NO. BART0001