CURB AND GUTTER REMOVAL

LOCATION	CURB TYPE B (FOOT)	C & G TYPE B-6.24 (FOOT)
MADISON AVENUE		
STA. 100+66.70 - 44.59' LT TO STA. 100+70.13 - 36.02' LT	9.5	
STA. 103+86.74 - 49.89' LT TO STA. 103+86.78 - 52.17' LT	2.3	
STA. 103+85.12 - 39.65' RT TO STA. 103+86.70 - 50.00' RT	10.6	
STA. 104+26.91 - 50.00' RT TO STA. 104+27.68 - 41.95' RT	8.1	
STA. 118+87.57 - 50.00' LT TO STA. 118+92.37 - 35.47' LT	15.9	
STA. 122+06.89 - 41.66' LT TO STA. 122+07.26 - 56.06' LT	14.5	
STA. 122+08.98 - 43.24' RT TO STA. 122+09.32 - 52.43' RT	9.2	
STA. 122+47.32 - 56.05' LT TO STA. 122+47.89 - 41.02' LT	14.3	
STA. 122+45.47 - 52.43' RT TO STA. 122+47.22 - 39.14' RT	13.6	
STA. 129+26.69 - 40.56' LT TO STA. 129+27.77 - 55.62' LT	15.2	
STA. 129+29.15 - 42.87' RT TO STA. 129+29.64 - 55.90' RT	13.1	
STA. 129+67.77 - 55.62' LT TO STA. 129+67.80 - 51.13' LT	4.5	
STA. 129+65.78 - 55.90' RT TO STA. 129+66.16 - 42.81' RT	13.1	
STA. 136+47.76 - 43.43' RT TO STA. 136+47.94 - 56.48' RT	13.1	
STA. 136+87.85 - 56.48' RT TO STA. 136+87.98 - 44.99' RT	11.5	
STA. 149+07.80 - 41.31' LT TO STA. 149+08.47 - 58.88' LT	17.7	
STA. 149+07.70 - 41.55' RT TO STA. 149+08.99 - 54.38' RT	12.9	
STA. 149+48.46 - 58.87' LT TO STA. 149+61.39 - 28.13' LT	38.4	
STA. 149+47.58 - 54.18' RT TO STA. 149+48.31 - 40.62' RT	13.6	
STA. 100+70.13 - 36.02' LT TO STA. 100+87.06 - 32.13' LT		18.0
STA. 100+64.83 - 42.45' RT TO STA. 100+81.25 - 31.69' RT		20.9
STA. 103+71.18 - 32.25' LT TO STA. 103+86.74 - 49.89' LT		26.9
STA. 103+70.85 - 31.68' RT TO STA. 103+85.12 - 39.65' RT		17.3
STA. 104+26.84 - 52.15' LT TO STA. 104+42.94 - 32.18' LT		28.8
STA. 104+27.69 - 41.95' RT TO STA. 104+42.71 - 31.67' RT		19.5
STA. 105+71.24 - 32.28' LT TO STA. 105+76.75 - 32.31' LT		5.5
STA. 106+32.52 - 31.78' RT TO STA. 106+64.33 - 32.07' RT		31.8
STA. 107+32.72 - 31.94' LT TO STA. 107+47.13 - 50.00' LT		26.4
STA. 107+32.98 - 31.76' RT TO STA. 107+46.58 - 46.35' RT		22.6
STA. 107+86.88 - 50.00' LT TO STA. 108+03.18 - 32.16' LT		28.4
STA. 107+86.93 - 46.41' RT TO STA. 108+01.70 - 31.87' RT		23.1
STA. 110+93.04 - 31.99' LT TO STA. 111+07.26 - 50.00' LT		26.2
STA. 110+92.43 - 31.80' RT TO STA. 111+07.22 - 50.00' RT		27.0
STA. 111+47.04 - 50.00' LT TO STA. 111+61.50 - 32.27' LT		26.2
STA. 111+47.20 - 50.00' RT TO STA. 111+64.21 - 31.87' RT		29.0
STA. 111+92.21 - 32.19' LT TO STA. 112+45.18 - 32.13' LT		49.0
STA. 112+89.54 - 32.19' LT TO STA. 113+26.64 - 32.09' LT		37.1
TOTAL	251	464

LOCATION	CURB TYPE B (FOOT)	C & G TYPE B-6.24 (FOOT)
MADISON AVENUE		
STA. 114+55.28 - 32.00' LT TO STA. 114+75.20 - 45.80' LT		28.9
STA. 114+55.28 - 31.86' RT TO STA. 114+77.11 - 46.21' RT		30.6
STA. 115+17.42 - 46.13' LT TO STA. 115+41.32 - 32.04' LT		32.1
STA. 115+17.32 - 47.32' RT TO STA. 117+73.57 - 32.08' RT		265.2
STA. 118+29.07 - 31.92' LT TO STA. 118+46.99 - 50.00' LT		30.3
STA. 118+30.54 - 32.05' RT TO STA. 118+47.84 - 45.30' RT		24.4
STA. 118+92.37 - 35.47' LT TO STA. 119+06.44 - 32.09' LT		14.9
STA. 118+87.32 - 45.46' RT TO STA. 119+03.86 - 31.91' RT		24.1
STA. 120+97.62 - 31.96' RT TO STA. 121+29.82 - 31.90' RT		32.2
STA. 121+93.87 - 32.06' LT TO STA. 122+06.89 - 41.66' LT		17.3
STA. 121+93.50 - 31.78' RT TO STA. 122+08.48 - 43.24' RT		21.3
STA. 122+47.89 - 41.82' LT TO STA. 122+61.46 - 31.88' LT		18.1
STA. 122+47.22 - 39.14' RT TO STA. 122+58.99 - 32.20' RT		14.3
STA. 123+10.20 - 32.98' LT TO STA. 123+25.20 - 31.95' LT		15.0
STA. 123+93.96 - 31.98' LT TO STA. 124+46.96 - 31.98' LT		53.0
STA. 125+77.21 - 32.12' RT TO STA. 126+20.21 - 32.04' RT		43.0
STA. 127+30.30 - 32.07' RT TO STA. 127+96.39 - 32.03' RT		66.1
STA. 128+41.17 - 32.16' RT TO STA. 128+87.74 - 32.22' RT		46.6
STA. 129+12.86 - 31.98' LT TO STA. 129+26.69 - 40.56' LT		17.3
STA. 129+13.10 - 32.67' RT TO STA. 129+29.15 - 42.87' RT		20.7
STA. 129+67.80 - 51.13' LT TO STA. 129+82.95 - 31.97' LT		27.8
STA. 129+66.16 - 42.81' RT TO STA. 129+79.85 - 32.05' RT		18.8
STA. 130+69.86 - 32.02' LT TO STA. 130+95.86 - 32.02' LT		26.0
STA. 134+92.54 - 31.99' LT TO STA. 135+17.76 - 32.00' LT		25.2
STA. 136+19.55 - 32.03' LT TO STA. 136+48.36 - 55.69' LT		46.6
STA. 136+19.55 - 32.02' RT TO STA. 136+47.76 - 43.43' RT		33.9
STA. 136+88.41 - 55.69' LT TO STA. 138+51.46 - 32.00' LT		180.6
STA. 136+87.98 - 44.99' RT TO STA. 137+65.80 - 32.18' RT		84.6
STA. 142+33.75 - 31.89' LT TO STA. 142+48.43 - 55.50' LT		32.0
STA. 142+35.26 - 32.08' RT TO STA. 142+49.53 - 55.93' RT		32.0
STA. 142+88.20 - 55.50' LT TO STA. 143+02.67 - 32.03' LT		31.8
STA. 142+87.39 - 55.93' RT TO STA. 142+03.22 - 32.04' RT		32.6
STA. 143+46.71 - 32.17' RT TO STA. 143+99.71 - 32.12' RT		53.0
STA. 148+94.53 - 32.01' LT TO STA. 149+07.80 - 41.31' LT		17.3
STA. 148+90.14 - 32.09' RT TO STA. 149+07.70 - 41.55' RT		22.8
STA. 149+48.13 - 40.62' RT TO STA. 149+61.38 - 27.76' RT		21.1
STA. 138+32.20 - 32.15' RT TO STA. 138+35.90 - 32.16' RT		3.7
SUBTOTAL	251	464
TOTAL	251	1969

CONCRETE LID REMOVAL AND REPLACE

LOCATION	CONCRETE CURB INLET LIDS (EACH)
MADISON AVENUE	
STA. 100+73.55 LT	1
STA. 107+39.92 LT	1
STA. 107+93.62 LT	1
STA. 110+96.97 LT	1
STA. 115+26.86 LT	1
STA. 118+38.93 LT	1
STA. 118+94.67 RT	1
STA. 118+95.94 LT	1
STA. 122+54.37 RT	1
STA. 122+00.28 LT	1
STA. 129+74.92 RT	1
STA. 142+41.41 LT	1
STA. 142+95.50 LT	1
STA. 142+41.99 RT	1
STA. 149+02.49 RT	1
STA. 149+52.02 RT	1
TOTAL	16

PARTIAL DEPTH MEDIAN REMOVAL

LOCATION	AREA (SQ FT)
MADISON AVENUE	
STA. 100+76.31 TO STA. 102+32.19	645.0
STA. 102+52.19 TO STA. 102+96.19	180.9
STA. 103+26.19 TO STA. 103+78.30	211.0
STA. 104+37.18 TO STA. 107+39.00	1230.2
STA. 107+97.10 TO STA 109+18.39	489.3
STA. 109+28.39 TO STA. 110+97.41	694.0
STA. 111+56.25 TO STA. 113+36.51	736.4
STA. 113+70.51 TO STA. 114+67.81	396.8
STA. 115+26.99 TO STA. 118+38.58	1280.7
STA. 118+97.43 TO STA. 121+98.49	1235.9
STA. 122+57.28 TO STA. 124+04.93	606.6
STA. 125+14.93 TO STA. 129+22.49	1662.4
STA. 129+78.52 TO STA. 134+03.28	1722.7
STA. 134+68.28 TO STA. 136+40.60	701.5
STA. 137+45.45 TO STA. 138+17.45	289.0
STA. 138+51.50 TO STA. 142+40.36	1575.6
STA. 143+02.02 TO STA. 144+39.52	566.9
STA. 144+52.46 TO STA. 147+62.88	1368.7
STA. 147+84.47 TO STA. 148+99.04	569.0
TOTAL	16163

FINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

ORIGINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TEMPLATE — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

Juneau Associates, Inc. P.C.
CONSULTING ENGINEERS AND LAND SURVEYORS
2100 State Street, P.O. Box 1325, Granite City, Illinois 62040, Phone: (618)876-8777 • (800)(618)452-9538, Fax: (618)452-0541
100 North Bmembrah Drive, Edwardsville, Illinois 62025, Phone: (618)656-0500/(618) 659-0600, Fax: (618)659-0541

QUANTITY SCHEDULES
F.A.U. ROUTE 9097
MADISON AVENUE
MADISON, ILLINOIS
SECTION No. 02-00051-00-RS

REVISIONS			
NO.	DATE	BY	REMARKS

DWG. NO.

SCALE: NOT TO SCALE

DSN. BY:	BFK	DATE:	10/15/04	SHEET
DWN. BY:	WRC	DATE:	10/15/04	9
CHK'D:	BFK	DATE:	10/15/04	
JOB NO.	E031013	DGN. NAME:	COMBSCHD	OF 56 SHTS