48101200 AGGREGATE SHOULDERS, TYPE B (CONT'D)

		STATION	TO		STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)	SHOULDER THICKNESS (INCHES)	(TON)
I-72 & IL 10 RAMPS										
RAMP A	LT	100+90.00		LT	108+64.00	774	4	344.0	1.75	32.6
RAMP A	RT	100+90.00		RT	118+20.00	1730	4	768.9	1.75	72.9
RAMP B	LT	205+30.00		LT	219+65.00	1435	4	637.8	1.75	60.5
RAMP B	RT	200+00.00		RT	219+65.00	1965	4	873.3	1.75	82.8
RAMP C	LT	305+30.00		LT	319+65.00	1435	4	637.8	1.75	60.5
RAMP C	RT	300+00.00		RT	319+65.00	1965	4	873.3	1.75	82.8
RAMP D	LT	401+00.00		LT	408+64.00	764	4	339.6	1.75	32.2
RAMP D	RT	401+00.00		RT	418+14.00	1714	4	761.8	1.75	72.2
									SUB-TOTAL =	496.4
I-72 & IL 47 RAMPS										
RAMP E	LT	500+85.00		LT	511+36.00	1051	4	467.1	1.75	44.3
RAMP E	RT	500+85.00		RT	521+40.00	2055	4	913.3	1.75	86.6
RAMP F	LT	605+31.00		LT	617+55.00	1224	4	544.0	1.75	51.6
RAMP F	RT	600+00.00		RT	617+55.00	1755	4	780.0	1.75	73.9
RAMP G	LT	705+29.00		LT	717+20.00	1191	4	529.3	1.75	50.2
RAMP G	RT	700+00.00		RT	717+20.00	1720	4	764.4	1.75	72.5
RAMP H	LT	800+50.00		LT	811+90.00	1140	4	506.7	1.75	48.0
RAMP H	RT	800+50.00		RT	821+39.65	2089.65	4	928.7	1.75	88.0
									SUB-TOTAL =	515.1
I-57 & I-72 INTERCHANGE RAMPS										
LOOP A	LT	11+15.00		LT	12+20.00	105	4	46.7	1.75	4.4
LOOP A	RT	11+15.00		RT	14+00.00	285	2	63.3	1.75	6.0
LOOP B	LT	32+20.00		LT	32+65.00	45	4	20.0	1.75	1.9
LOOP B	RT	28+88.00		RT	32+65.00	377	2	83.8	1.75	7.9
LOOP C	LT	71+53.00		LT	73+60.00	207	4	92.0	1.75	8.7
LOOP C	RT	71+53.00		RT	72+10.00	57	2	12.7	1.75	1.2
LOOP D	LT	92+25.00		LT	92+71.00	46	4	20.4	1.75	1.9
LOOP D	RT	88+80.00		RT	92+71.00	391	2	86.9	1.75	8.2
RAMP E	LT	141+00.00		LT	141+59.00	59	4	26.2	1.75	2.5
RAMP E	RT	141+00.00		RT	152+31.00	1131	2	251.3	1.75	23.8
RAMP F	LT	166+63.00		LT	167+10.00	47	4	20.9	1.75	2.0
RAMP F	RT	160+00.00		RT	167+10.00	710	2	157.8	1.75	15.0
RAMP G	LT	220+80.00		LT	221+35.00	55	4	24.4	1.75	2.3
RAMP G	RT	220+80.00		RT	232+31.00	1151	2	255.8	1.75	24.2
RAMP H	LT	246+70.00		LT	247+85.00	115	4	51.1	1.75	4.8
RAMP H	RT	240+00.00		RT	247+85.00	785	2	174.4	1.75	16.5
									SUB-TOTAL =	131.5
									TOTAL =	9040.4
									USE =	9040.0

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.I. ROUTE 72
SECTION 74(10-70)RS-3 & (10-71,73)RS-2
CHAMPAIGN & PIATT COUNTY

SCALE: NONE | DRAWN BY: MLB
DATE: 04/01/2009 | CHECKED BY

PLOT DATE = 4/16/2009
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\SHERERJM\d8112995\70025 Schedules.dgn
PLOT SCALE = 42.3529 ' / IN.
USER NAME = shererjm