CLASS A PATCHING, 13"

PATCH AREA

STATION	DIRECTION	LANE	LENGTH (ft)	WIDTH (ft)	X4420046 TYPE II 14.0" (sq. yd)	X4420064 TYPE III 14.0" (sq. yd)	X4420066 TYPE IV 14.0" (sq. yd)	44213200 SAW CUTS (ft)	Z0075300 TIE BARS (each)	44213000 PATCHING REINFORCEMENT (sq. yd)
1674+84.00	WB	PL	25	12	0.0	0.0	33.3	98.0	13	33.3
1678+05.00	WB	DL	20	6	13.3	0.0	0.0	64.0	10	13.3
1680+16.00	WB	PL	10	12	13.3	0.0	0.0	68.0	0	13.3
1680+16.00	WB	DL	20	12	0.0	0.0	26.7	88.0	10	26.7
1681+06.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1685+36.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1689+19.00	WB	DL	12	12	0.0	16.0	0.0	72.0	0	16.0
1690+64.00	WB	DL	15	12	0.0	20.0	0.0	78.0	0	20.0
1695+77.00	WB	PL	8	12	10.7	0.0	0.0	64.0	0	10.7
1695+77.00	WB	DL	12	12	0.0	16.0	0.0	72.0	0	16.0
1737+97.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1743+51.00	WB	PL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1753+16.00	WB	PL	12	12	0.0	16.0	0.0	72.0	0	16.0
1753+16.00	WB	DL	12	12	0.0	16.0	0.0	72.0	0	16.0
1760+71.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1764+09.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1778+02.00	WB	DL	10	12	13.3	0.0	0.0	68.0	0	13.3
1778+61.00	WB	DL	20	12	0.0	0.0	26.7	88.0	10	26.7
1778+93.00	WB	PL	25	12	0.0	0.0	33.3	98.0	13	33.3
1778+93.00	WB	DL	20	12	0.0	0.0	26.7	88.0	10	26.7
1779+39.00	WB	DL	20	12	0.0	0.0	26.7	88.0	10	26.7
1779+60.00	WB	PL	40	12	0.0	0.0	53.3	128.0	20	53.3
1779+91.00	WB	DL	10	12	13.3	0.0	0.0	68.0	0	13.3
1780+40.00	WB	PL	15	12	0.0	20.0	0.0	78.0	0	20.0
1780+40.00	WB	DL	15	12	0.0	20.0	0.0	78.0	0	20.0
1783+12.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1788+25.00	WB	PL	8	12	10.7	0.0	0.0	64.0	0	10.7
1788+25.00	WB	DL	14	12	0.0	18.7	0.0	76.0	0	18.7
1788+98.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
1792+24.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	60.0	0	8.0
				SUB-TOTAL =	146.7	142.7	226.7	2210.0	96.0	516.0

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.I. ROUTE 72
SECTION 74(10-70)RS-3 & (10-71,73)RS-2
CHAMPAIGN & PIATT COUNTY

SCALE: NONE | DRAWN BY: MLB
DATE: 04/01/2009 | CHECKED BY

PLOT DATE = 4/15/2009
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\SHEREERJM\d0812995\70025 Schedules.dgn
PLOT SCALE = 42.3529 ' / IN.
USER NAME = sherer.gm