72932

F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
322	11-12	CHRISTIAN	284	207
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 ℄ 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

650 645 640 635

PR ROW & AC

STAGE 1

MED FL=639.56

642.88 643.06 642.88 642.64 642.88 643.06 642.88

1:6 1:4 1:4 1:6 1:3 1:3

SD FL=636.56

SD FL=636.02

STAGE 1 CUT=8.1 SQ YD FILL=38.3 SQ YD T.S.=3.6 SQ YD

613+00

MED FL=639.86

643.18 643.36 643.18 642.94 643.18 643.36 643.18

SD FL=636.49

SD FL=635.94

STAGE 1 CUT=6.4 SQ YD FILL=47.7 SQ YD T.S.=3.6 SQ YD

612+00

MED FL=640.16

643.71 0.4% 643.66 1.5% 643.48 643.24 2.0% 643.48 0.4% 643.44 1.5% 643.26

1:5

SD FL=636.41

SD FL=635.86

STAGE 1 CUT=5.8 SQ YD FILL=59.8 SQ YD T.S.=3.6 SQ YD

611+00

MED FL=640.47

644.41 2.6% 644.10 2.6% 643.79 643.68 1.4% 643.79 2.6% 643.48 2.6% 643.17

SD FL=636.33

SD FL=635.78

STAGE 1 CUT=5.3 SQ YD FILL=71.5 SQ YD T.S.=3.9 SQ YD

610+00

SCALE:
1" = 10' HORZ
1" = 5' VERT

FAP 322 (US 51) STA 610+00 TO STA 613+00

FINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

ORIGINAL SURVEY — NOTE BOOK — NO. — SURVEYED — PLOTTED — TYPED — AREAS — AREAS CHECKED — BY — DATE

Mar-15-2010 03:04:19PM

$FILE$