CONCRETE SEALER

STRUCTURE NO.	FACILITY CARRIED	LOCATION	DECK LENGTH (FT)	DECK WIDTH (FT)	PARAPET LT (FT)	PARAPET RT (FT)	AREA (SQ FT)
034-0001	US 136	.1M E KEOKUK BRIDGE	210	86.1	3.77	3.77	15863
034-0009	IL 9/ 96	.5M W MERCER, PONTOOS	118.8	34.8	3.77	3.77	4638
034-0018	IL 96	3.8M E NAUVOO CENTER	46.8	34.0	3.77	3.77	1850
034-0025	IL 96	5.8M E NAUVOO CENTER	32	34.1	3.77	3.77	1265
034-0026	IL 96	5.3M N US 136, HAMILTON	204.1	34.0	3.77	3.77	8091
034-0030	IL 96	.5M N US 136, HAMILTON	200	38.3	3.77	3.77	7908
034-0042	IL 94	1.1M N US 136, CARTHAGE	145	35.2	3.77	3.77	5733
034-0056	IL 96	2.5M N US 136, HAMILTON	80	34.2	3.77	3.77	3171
034-0057	IL 96	4.9M S NAUVOO CENTER	74	34.2	3.77	3.77	2933
034-0058	IL 96	4.2M M US 136, HAMILTON	335	34.0	3.77	3.77	13246
034-0060	IL 94	.1M S IL 9/ 94	117.3	34.2	3.77	3.77	4638
034-0061	IL 9/ 94	JUST E OF IL 94 S	89	34.4	3.77	3.77	3519
034-0063	IL 9/ 94	5.2M E IL 94 S	164	35.2	3.77	3.77	6485
034-0065	IL 94	2.8M NW IL 61, BOWEN	79	35.2	3.77	3.77	3124
034-0066	US 136 (EB)	6.8M E IL94, CARTHAGE	460.2	43.2	3.77	3.77	21878
034-0067	IL 96	3.1M S US 136, HAMILTON	63.3	35.2	3.77	3.77	2503
034-0068	IL 96	6.3M S WARSAW SPUR	86	35.2	3.77	3.77	3400
034-0069	IL 94	1.4 M N JCT 9 & 94	103	35.2	3.77	3.77	4073
034-0070	IL 94	.6M N JCT IL94/ 9	90	35.2	3.77	3.77	3559
034-0073	IL 94 (NB)	1.1M N OF WEST POINT SPUR	108.5	42.7	3.77	3.77	5093
034-0074	IL 94 (SB)	1.1M N OF WEST POINT SPUR	108.5	42.7	3.77	3.77	5093
034-0075	IL 96	3.3M EAST NAUVOO CENTER	70	34.8	3.77	3.77	2733
034-0501	IL 94	5.7M N OF US 136, CAHTHAGE	95.1	39.7	3.77	3.77	4179
034-0502	IL 61	3.6M N OF IL 101, AUGUSTA	52.5	34.8	3.77	3.77	2050
034-0503	US 136	0.5 MI EAST OF CARTHAGE	202.5	69.1	3.77	3.77	14892
034-0506	US 136 (WB)	2.5MI E OF CARTHAGE	98	43.1	3.77	3.77	4659
034-0507	US 136 (EB)	2.5MI E OF CARTHAGE	98	43.1	3.77	3.77	4659
034-0508	US 136 (WB)	7.9MI WEST OF JCT 61	461.3	43.1	3.77	3.77	21930
TOTAL							**183165**