ROUTE NO.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
FAS 666	99-00080-00-RP	DOUGLAS	279	135
FED/ROAD DIST.NO. ...	ILLINOIS	PROJECT	C-95-323-07	

FINAL SURVEY	SURVEYED	BY	DATE
NOTE BOOK	PLOTTED		
NO.	TEMPLATE		
	AREAS		
	AREAS CHECKED		

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

664 662 660 658

EX ROW 661.69 | -4.00% 662.46 | -2.00 % 660.30 662.68 | -2.00 % EX ROW 662.46 | -4.00% | 661.82 | PROP ROW

1:6.9 | 1:4 | 1:4 | 1:3

63+50.00

S.D. 660.13

EARTHWORK
CUT = 31.13
FILL = 18.29

S.D. 660.13

63+50.00

EX ROW 661.51 | -4.00% 662.43 | -2.00 % 660.25 662.65 | -2.00 % EX ROW 662.43 | -4.00% | 661.54 | PROP ROW

1:6.8 | 1:4 | 1:4 | 1:3

63+00.00

S.D. 660.03

EARTHWORK
CUT = 30.33
FILL = 19.67

S.D. 660.03

63+00.00

EX ROW 661.36 | -4.00% 662.40 | -2.00 % 660.13 662.62 | -2.00 % EX ROW 662.40 | -4.00% | 661.57 | PROP ROW

1:6.5 | 1:4 | 1:4 | 1:3

62+50.00

S.D. 659.93

EARTHWORK
CUT = 31.85
FILL = 21.46

S.D. 659.93

62+50.00

ORIGINAL SURVEY	SURVEYED	BY	DATE
NOTE BOOK	PLOTTED		
NO.	TEMPLATE		
	AREAS		
	AREAS CHECKED		

80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

Prepared by: DOUGLAS COUNTY HIGHWAY DEPARTMENT TUSCOLA, ILLINOIS

CH 11 (FAS 666) - CROSS SECTIONS STA 62+50 TO STA 63+50