SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.U. 7680/S. 19TH STREET

CITY OF MATTOON
SECTION 06-00144-00-RS

ROUTE: F.A.U. 7680
S. 19TH STREET
JOB#: C-97-043-07
PROJ#: M-5042(16)
CONTRACT#: 95501
COLES COUNTY
SHEET 16 OF 35

40600100 BITUMINOUS MATERIALS (PRIME COAT)

Lt. ~ Rt., 0+00 ~34+46	=856 GALLON
TOTAL	=856 GALLON

40600300 AGGREGATE (PRIME COAT)

Lt. ~ Rt., 0+00 ~ 34+46	=4 TON
TOTAL	=4 TON

40600982 HOT MIX ASPHALT SURFACE REMOVAL BUTT JOINT

12' Lt. ~ Rt., 0+00 ~ 0+25	=67.0 SQ. YD.
12' Lt. ~ Rt., 30+60 ~ 30+75	=40.0 SQ. YD.
12' Lt. ~ Rt., 30+81 ~ 30+96	=40.0 SQ. YD.
12' Lt. ~ Rt., 34+21 ~ 34+46	=67.0 SQ. YD.
TOTAL	=214.0 SQ. YD.

44201761 CLASS D PATCH TYPE 1 10"

CL. ~ 10' Lt., 11+84 ~ 11+88	=4.5 SQ. YD.
CL. ~ 10' Rt., 11+84 ~ 11+88	=4.5 SQ. YD.
CL. ~ 10' Lt., 18+05 ~ 18+09	=4.5 SQ. YD.
CL. ~ 10' Rt., 18+05 ~ 18+09	=4.5 SQ. YD.
CL. ~ 10' Lt., 18+94.5 ~ 18+98.5	=4.5 SQ. YD.
CL. ~ 10' Rt., 18+94.5 ~ 18+98.5	=4.5 SQ. YD.
TOTAL	=27.0 SQ. YD.

44201765 CLASS D PATCH TYPE 2 10"

CL. ~ 10' Lt., 6+13 ~ 6+20	=7.8 SQ. YD.
CL. ~ 10' Rt., 6+13 ~ 6+20	=7.8 SQ. YD.
CL. ~ 12' Lt., 19+74 ~ 19+80	=8.0 SQ. YD.
CL. ~ 13' Rt., 19+74 ~ 19+80	=8.7 SQ. YD.
TOTAL	=32.2 SQ. YD.

44201769 CLASS D PATCH TYPE 3 10"

CL. ~ 12.5' Rt., 3+02 ~ 3+14	=16.7 SQ. YD.
TOTAL	=16.7 SQ. YD.

60300350 MANHOLE FRAMES TO ADJUST

6' Rt., 0+80	=1.0 EACH
3' Lt., 3+03	=1.0 EACH
8' Lt., 4+47	=1.0 EACH
12' Lt., 4+90	=1.0 EACH
11' Lt., 5+47	=1.0 EACH
15' Lt., 5+87	=1.0 EACH
12' Lt., 8+73	=1.0 EACH
1' Rt., 19+82	=1.0 EACH
10' Rt., 28+58	=1.0 EACH
TOTAL	=9.0 EACH

66700105 PERMANENT SURVEY MARKER (SPECIAL)

4' Rt., 3+26	=1.0 EACH
TOTAL	=1.0 EACH

7800200 THERMOPLASTIC PLASTIC PVT MK LINE 4"

DASHED 10' YELLOW 4"	
CL., 0+00 ~ 39+90	=1000.0 FOOT
SOLID WHITE 4"	
10' Lt. & Rt., 0+00 ~ 39+90	=7320.0 FOOT
TOTAL	=8320.0 FOOT

78000650 THERMOPLASTIC PVT MK LINE 24"

SOLID WHITE 24" STOP BAR	
CL. ~ 30' Rt., 39+92	=30.0 FOOT
~ 30+78	=60.0 FOOT
TOTAL	=90.0 FOOT

78000100 THPL PVT MK LTR & SYM

~30+78	= 122.4 SQ. FT.

40603335 HOT MIX ASPHALT SURFACE COURSE D 50

12' Lt. ~ Rt., 0+00 ~ 34+46	=650 TON
TOTAL	=650 TON

40600625 LEVEL BINDER MM MIXC N50

12' Lt. ~ Rt., 0+25 ~ 6+00	=70 TON
11' Lt. ~ Rt., 6+00 ~ 34+21	=335 TON
TOTAL	=405 TON