Z0056900 SANITARY SEWER 8"	
LOCATION	FOOT
MH @ STA. 95+06, LT. 27' TO MH @ STA. 96+15, LT. 29'	109

Z0059100 SANITARY SEWER, TYPE 1 30"	
LOCATION	FOOT
MH @ STA. 92+28.82 LT. 36.6' TO MH @ STA. 95+04.82 LT. 36.6'	276
MH @ STA. 95+04.82 LT. 36.6' TO MH @ STA. 95+06 LT. 27'	10
TOTAL	286

Z0060400 SANITARY SEWER, TYPE 2 30"	
LOCATION	FOOT
STA. 88+98.92 LT. 19.55'± TO STA. 89+04.84 LT. 19.55'±	6
STA. 89+04.84 LT. 19.55'± TO STA. 89+21.74 LT. 36.58'	24
STA. 89+21.74 LT. 36.58' TO STA. 92+28.82 LT. 36.58'	307
TOTAL	337

X0322791 FILL EXISTING SANITARY SEWERS	
LOCATION	CU YD
30" - STA. 92+28.82 LT. 26' TO STA. 95+06.82 LT. 27'	50.5
8" - STA. 92+29 LT. 26' TO STA. 96+15 LT. 29'	5.0
TOTAL	55.5

X6022810 MANHOLES, SANITARY, 4'-DIAMETER, TYPE 1 FRAME, CLOSED LID	
LOCATION	EACH
STA. 96+15 LT. 29'	1

X6022820 MANHOLES, SANITARY, 5'-DIAMETER, TYPE 1 FRAME, CLOSED LID	
LOCATION	EACH
STA. 95+05 LT. 36.58'	1

X6026054 SANITARY MANHOLES TO BE REMOVED	
LOCATION	EACH
STA. 92+28.82 LT. 26'	1

X6026055 SANITARY MANHOLE, SPECIAL	
LOCATION	EACH
STA. 92+28.82 LT. 36.58'	1

X6050110 FILLING MANHOLES, SPECIAL	
LOCATION	EACH
STA. 95+50 LT. 35'	1

X6640300 CHAIN LINK FENCE REMOVAL	
LOCATION	FOOT
STA. 91+69.90, 49.5' RT. TO STA. 96+58.14, 37.9' RT	466

XX007540 SANITARY SEWER SERVICE 4"	
LOCATION	FOOT
STA. 92+33 LT. 120.18'± TO STA. 92+33 LT. 36.58'	84
STA. 93+84 LT. 92.18'± TO STA. 93+84 LT. 36.58'±	56
STA. 95+24 LT. 86'± TO STA. 95+24 LT. 39'± TO STA. 95+06 LT. 27'±	67
TOTAL	207

XX007506 SANITARY SERVICE CLEANOUT	
LOCATION	EACH
STA. 92+33 LT. 120.18' ±	1
STA. 93+84 LT. 92.18' ±	1
STA. 95+24 LT. 86' ±	1
TOTAL	3

XX007901 SANITARY SEWER REMOVAL, 30"	
LOCATION	FOOT
STA. 88+98.92 LT. 19.55'± TO STA. 92+28.82 LT. 26'	330

SANITARY FORCE MAIN, 1 1/2"	
LOCATION	FOOT
STA. 92+68.4 LT. 115.8'	103

SANITARY SEWER, PIPE COUPLING CONNECTION 30"	
LOCATION	L SUM
STA. 88+98.92 LT 19.55'±	1

POLYETHYLENE WRAP, 30"	
LOCATION	FOOT
STA. 85+56 LT. 21'± TO STA. 89+04.84 LT. 19.55'	349
MH @ STA. 92+28.82 LT. 36.58' TO MH @ STA. 95+04.82 LT. 36.58'	271
MH @ STA. 95+04.82 LT. 36.58' TO MH @ STA. 95+06 LT. 27'±	4
TOTAL	624

Z0047700 PUMPING STATION	
LOCATION	EACH
STA. 92+68.4 LT. 115.8'±	1

URS
345 EAST ASH AVENUE, SUITE B
DECATUR, ILLINOIS 62526
PH. 217-875-4800