CONTRACT NO. 72667

F.A.P RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	69-3	MORGAN	793	458
STA.	TO STA.			
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

2:41:20 PM

FINAL SURVEY
NOTE BOOK
NO.
SURVEYED
PLOTTED
TYPED
AREAS
AREAS CHECKED
BY
DATE

ORIGINAL SURVEY
NOTE BOOK
NO.
SURVEYED
PLOTTED
TYPED
AREAS
AREAS CHECKED
BY
DATE

Mar-29-2011 02:41:20PM

615
610
605
600
595
590
585
580
575
570

STAGE 3 ◄► STAGE 4

603.00 602.97 603.02 602.68 602.46 602.01 602.03 601.70

-2.39% -0.59% -0.15% -2.52% -3.04% -4.55% -2.23% -0.15% -2.45% -4.81%

1:7.4 1:6.8 1:7.3 1:6.2 1:3.5 1:3.2

599.51

PR ROW & AC
179.7' LT

EX ROW

6.4%

FL=589.74

FL=585.00

74.0' 40.0'

48" CONC PIPE

PR ROW & AC
196.5' RT

SKEW= 27° RT AH
CAST-IN-PLACE REINF CONC END SECTION 48"Ø, STD (542206)
PIPE CULVERT, CLASS A, TYPE 3, 48"Ø, 74'

1082+60

$FILE$

160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160

CULVERTS FAP 310 (US 67) STA 1082+60