EARTHWORK SCHEDULE

ALIGNMENT	STATION	TO	STATION	EARTH EXCAVATION CU YD	EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE (NOT A PAY ITEM) CU YD	EMBANKMENT (NOT A PAY ITEM) CU YD	FURNISHED EXCAVATION CU YD
I-70	190+92.60	TO	191+00.00	1	1	48	47
	191+00.00	TO	191+49.00	200	150	3,278	3,128
	191+49.00	TO	192+00.00	277	208	6,657	6,449
	192+00.00	TO	192+29.00	67	51	3,965	3,914
	192+29.00	TO	192+60.97	31	24	2,141	2,117
	BRIDGE OMISSION						
	193+49.36	TO	193+87.33	20	15	3,173	3,158
	193+87.33	TO	194+00.00	14	11	2,224	2,213
	194+00.00	TO	194+15.00	55	42	2,781	2,739
	194+15.00	TO	194+50.00	224	168	6,595	6,427
	194+50.00	TO	194+75.00	160	120	4,840	4,720
	194+75.00	TO	195+00.00	152	114	5,028	4,914
	195+00.00	TO	195+50.00	270	203	10,528	10,325
	195+50.00	TO	196+00.00	228	171	11,132	10,961
	196+00.00	TO	196+35.36	135	102	8,267	8,165
70E55N	50+25.76	TO	50+50.00	84	63	5,861	5,798
	50+50.00	TO	51+00.00	172	129	12,865	12,736
	51+00.00	TO	51+50.00	164	123	13,685	13,562
	51+50.00	TO	51+65.34	46	35	4,317	4,282
	51+65.34	TO	52+00.00	103	78	9,098	9,020
	52+00.00	TO	52+38.37	60	45	8,456	8,411
	52+38.37	TO	52+94.94	20	15	5,658	5,643
OTHER	EXTRA EARTHWORK QUANTITY ADDED FOR CONSTRUCTION ENTRANCES (24 CU YD PER ENTRANCE x4 ENTRANCES)			96	72	0	-72
			TOTALS	2,579			128,657
			ROUNDED TOTALS	2,580			128,660

NOTES:

1. THE SHRINKAGE FACTOR USED TO CALCULATE EARTHWORK QUANTITIES IS 25%.
2. THE EARTH EXCAVATION AND FURNISHED EXCAVATION TOTALS ARE ROUNDED TO THE NEAREST 5 CU YD.