Contract 85516

WINNEBAGO COUNTY ILLINOIS	ROUTE	SECTION	SHEET
	C.H. 8	04-00361-00-PV	49 OF 56
	HONONEGAH ROAD		

70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 ℄ 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

STA =132+00
ORIGINAL EL =758.71
DESIGN EL =759.26

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =8.99
CUT AREA =37.26

760.00 / 758.00 / 756.00 — 132 + 00 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 758.98 — EOP 19.00 EOP 758.98 — PATH EOP — DITCH -36.12 DITCH 755.84

STA =131+87.20
ORIGINAL EL =758.61
DESIGN EL =759.31

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.77
CUT AREA =41.88

760.00 / 758.00 / 756.00 — 131 + 87.20 — EX ROW — FRANCES LANE -3.39% — EOP -19.00 EOP 759.02 — EOP 19.00 EOP 759.02 — PATH EOP

STA =131+00
ORIGINAL EL =759.11
DESIGN EL =759.57

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =24.88
CUT AREA =15.25

760.00 / 758.00 / 756.00 — 131 + 00 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 759.28 — EOP 19.00 EOP 759.28 — PATH EOP (EX.) PATH EOP (PR.) — DITCH -35.33 DITCH 756.34 — DITCH 31.75 DITCH 757.23

STA =130+48
ORIGINAL EL =759.27
DESIGN EL =759.69

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.45
CUT AREA =36.23

760.00 / 758.00 / 756.00 — 130 + 48 — EX ROW — PE -3.88% — EOP -19.00 EOP 759.41 — EOP 19.00 EOP 759.41 — PATH EOP (EX.) PATH EOP (PR.) — DITCH 31.49 DITCH 757.43

STA =134+03
ORIGINAL EL =757.95
DESIGN EL =758.42

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =14.24
CUT AREA =24.29

758.00 / 756.00 / 754.00 — 134 + 03 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 758.13 — EOP 19.00 EOP 758.13 PE -4.93% — PATH EOP — DITCH -36.80 DITCH 754.82

STA =134+00
ORIGINAL EL =758.01
DESIGN EL =758.43

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =9.14
CUT AREA =20.84

758.00 / 756.00 / 754.00 — 134 + 00 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 758.15 — EOP 19.00 EOP 758.15 — PATH EOP — DITCH -36.80 DITCH 754.84 — DITCH 27.94 DITCH 756.67

STA =133+00
ORIGINAL EL =758.48
DESIGN EL =758.89

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =20.95
CUT AREA =15.19

760.00 / 758.00 / 756.00 — 133 + 00 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 758.60 — EOP 19.00 EOP 758.60 — PATH EOP — DITCH -36.61 DITCH 755.34 — DITCH 30.76 DITCH 756.80

STA =132+04.30
ORIGINAL EL =758.54
DESIGN EL =759.25

DESIGN EARTHWORK
FILL AREA =11.18
CUT AREA =34.40

760.00 / 758.00 / 756.00 — 132 + 04.30 — EX ROW — EOP -19.00 EOP 758.96 — EOP 19.00 EOP 758.96 — BLUE SPRUCE DR -3.18% — PATH EOP — DITCH -36.15 DITCH 755.82

HONONEGAH ROAD
CROSS-SECTION