PAVING SCHEDULE

Sta	Sta	Length	Pav w	Pav A	Pav T	Shld W	Shld A	Shld T	HMA Surf	HMA Shld	Prime (Bit	Prim (agg)	HMA Rem
		ft	ft	SY	in	ft	SY	in	T	T	T	T	SY
97+13	110+78	1365	54	8190	1.5	16	2427	1.5	688.0	203.8	4.03	16.4	10,617
111+05	115+90	485	54	2910	1.5	16	862	1.5	244.4	72.4	1.43	5.8	3,772
118+94	122+00	306	54	1836	1.5	16	544	1.5	154.2	45.7	0.90	3.7	2,380
122+00	128+00	600	CAD	4634	1.5	CAD	1242	1.5	389.3	104.3	2.23	9.3	5,876
128+00	134+00	600	CAD	2892	1.5	CAD	1472	1.5	242.9	123.6	1.66	5.8	4,364
134+00	137+50	350	CAD	980	1.5	CAD	358	1.5	82.3	30.1	0.51	2.0	1,338
7+44	8+00	56	CAD	301	1.5	CAD	0	1.5	25.3	0.0	0.11	0.6	301
									1,801.1	580.0	10.8	42.9	28,346.9