## SEEDING SCHEDULE

| STATION | TO | STATION | SEEDING, CLASS 2 | TEMPORARY EROSION CONTROL SEEDING | NITROGEN FERTILIZER NURTIENT | PHOSPHORUS FERTILIZER NURTIENT | POTASSIUM FERTILIZER NURTIENT | MULCH, METHOD 2 | AGRICULTURAL GROUND LIMESTONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACRE | POUND | POUND | POUND | POUND | ACRE | TON |
| 456+57.0 | TO | 456+90.0 | 0.08 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.08 | 0.16 |
| 456+90.0 | TO | 457+00.0 | 0.07 | 7.00 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 0.07 | 0.14 |
| 457+00.0 | TO | 457+25.0 | 0.10 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.10 | 0.20 |
| 457+25.0 | TO | 457+50.0 | 0.11 | 11.00 | 9.90 | 9.90 | 9.90 | 0.11 | 0.22 |
| 457+50.0 | TO | 457+75.0 | 0.10 | 10.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 0.10 | 0.20 |
| 457+75.0 | TO | 458+00.0 | 0.09 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.09 | 0.18 |
| 458+00.0 | TO | 458+25.0 | 0.09 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.09 | 0.18 |
| 458+25.0 | TO | 458+50.0 | 0.09 | 9.00 | 8.10 | 8.10 | 8.10 | 0.09 | 0.18 |
| 458+50.0 | TO | 458+75.0 | 0.08 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.08 | 0.16 |
| 458+75.0 | TO | 459+00.0 | 0.08 | 8.00 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | 0.08 | 0.16 |
| 459+00.0 | TO | 459+25.0 | 0.06 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.06 | 0.12 |
| 459+25.0 | TO | 459+50.0 | 0.06 | 6.00 | 5.40 | 5.40 | 5.40 | 0.06 | 0.12 |
| 459+50.0 | TO | 459+75.0 | 0.04 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.04 | 0.08 |
| 459+75.0 | TO | 460+00.0 | 0.04 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.04 | 0.08 |
| 460+00.0 | TO | 460+25.0 | 0.04 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 0.04 | 0.08 |
| 460+25.0 | TO | 460+50.0 | 0.03 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 0.03 | 0.06 |
| 460+50.0 | TO | 460+75.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 460+75.0 | TO | 461+00.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 461+00.0 | TO | 461+25.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 461+25.0 | TO | 461+50.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 461+50.0 | TO | 461+75.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 461+75.0 | TO | 462+00.0 | 0.02 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 0.02 | 0.04 |
| 462+00.0 | TO | 462+25.0 | 0.01 | 1.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.01 | 0.02 |
| TOTAL = | | | 1.30 | 129.00 | 116.00 | 116.00 | 116.00 | 1.30 | 3.00 |

## EARTHWORK SCHEDULE

| STATION | TO | STATION | EARTH EXCAVATION | EARTH EXCAVATION ADJUSTED FOR SHRINKAGE (25%) | EARTH FILL | EARTHWORK BALANCE, WASTE (+) OR SHORTAGE (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CU YD | CU YD | CU YD | CU YD |
| 456+57 | TO | 456+90 | 71.7 | 53.7 | 50.7 | 3.1 |
| 456+90 | TO | 457+00 | 23.3 | 17.5 | 28.7 | -11.2 |
| 457+00 | TO | 457+25 | 36.1 | 27.1 | 144.8 | -117.7 |
| 457+25 | TO | 457+50 | 26.0 | 19.5 | 169.6 | -150.1 |
| 457+50 | TO | 457+75 | 30.8 | 23.1 | 124.0 | -101.0 |
| 457+75 | TO | 458+00 | 31.6 | 23.7 | 107.6 | -83.9 |
| 458+00 | TO | 458+25 | 28.6 | 21.5 | 120.0 | -98.6 |
| 458+25 | TO | 458+50 | 27.1 | 20.3 | 126.0 | -105.7 |
| 458+50 | TO | 458+75 | 27.1 | 20.3 | 115.8 | -95.5 |
| 458+75 | TO | 459+00 | 26.9 | 20.1 | 85.9 | -65.8 |
| 459+00 | TO | 459+25 | 21.8 | 16.4 | 62.4 | -46.0 |
| 459+25 | TO | 459+50 | 19.9 | 14.9 | 51.3 | -36.4 |
| 459+50 | TO | 459+75 | 20.9 | 15.7 | 42.6 | -26.9 |
| 459+75 | TO | 460+00 | 20.8 | 15.6 | 36.1 | -20.5 |
| 460+00 | TO | 460+25 | 22.2 | 16.6 | 30.7 | -14.0 |
| 460+25 | TO | 460+50 | 17.2 | 12.9 | 26.1 | -13.2 |
| 460+50 | TO | 460+75 | 12.9 | 9.7 | 19.9 | -10.3 |
| 460+75 | TO | 461+00 | 11.5 | 8.6 | 14.4 | -5.8 |
| 461+00 | TO | 461+25 | 10.4 | 7.8 | 11.9 | -4.1 |
| 461+25 | TO | 461+50 | 10.1 | 7.6 | 8.0 | -0.4 |
| 461+50 | TO | 461+75 | 7.9 | 5.9 | 4.4 | 1.6 |
| 461+75 | TO | 462+00 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 0.3 |
| 462+00 | TO | 462+25 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.0 |
| TOTALS | | | 511.0 | 383.0 | 1385.0 | -1002.0 |