Pipe No.	Description	Size	Length	Slope	Trench Backfill	IDOT Sheet No.	FROM* Node	* TO Node
100	STORM SEW CL A 2 36	DIA 36"	194	0.26	28.1	143	EP	100
102	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	17	0.50	14.1	145	102	101
103	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	16	0.44	16.1	145	103	102
104	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	316	0.44	134.9	145	104	103
105	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	158	0.44	58.5	145	106	101
106	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	238	0.44	0.0	145	105	106
107	STORM SEW CL A 2 36	DIA 36"	239	0.26	54.1	143	108	EP
108	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	88	0.26	81.2	145	101	108
111	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	4	0.50	0.0	142	111	EP
112	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	4	0.27	0.3	142	EP	111
150	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	86	0.58	16.3	143	EP	150
151	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	88	0.57	16.7	143	EP	151
313	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	7	0.32	0.8	146	315	313
315	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	103	0.32	11.4	146	316	315
316	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	149	0.50	24.3	146	317	316
317	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	51	0.50	13.2	146	318	317
318	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	245	0.50	172.6	146	319	318
321	STORM SEW CL A 2 36	DIA 36"	8	0.15	18.5	146	322	321
322	STORM SEW CL A 2 36	DIA 36"	55	0.15	137.2	146	330	322
332	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	22	1.00	20.4	146	EP	332
335	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	20	1.00	0.0	146	EP	335
754	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	3	0.13	3.3	142	ES	770
755	SS 2 RCP CL 3 12	DIA 12"	5	7.84	1.2	155	755	754
757	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	244	0.13	211.1	155	758	754
758	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	4	1.00	0.5	155	ES	758
759	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	118	0.15	136.9	155	759	758
760	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	8	1.00	1.8	155	761	759
762	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	203	0.13	248.6	155	763	759
763	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	7	1.00	1.1	155	764	763
767	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	49	0.13	56.3	155	767	763
768	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	8	1.00	1.4	155	768	767
770	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	149	0.13	140.2	156	775	767
775	STORM SEW CL A 2 30	DIA 30"	66	0.15	55.5	142	770	775
776	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	58	0.26	43.7	156	776	775
777	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	37	0.26	26.7	156	778	776
778	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	9	1.00	1.7	156	777	776
779	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	51	0.50	7.1	156	779	777
780	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	10	0.50	2.1	156	780	776
781	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	13	0.50	3.0	156	782	ES
782	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	44	0.50	5.9	156	781	780
783	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	30	0.50	2.2	156	783	782
784	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	36	0.50	1.5	156	784	782
785	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	174	0.26	76.1	156	785	778
786	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	3	1.00	0.5	156	786	785
787	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	85	0.26	27.5	156	787	785
788	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	2	1.00	0.3	156	788	787
790	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	96	0.50	10.3	156	790	791
791	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	22	0.50	4.4	156	791	ES
792	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	91	0.26	18.9	156	792	787
793	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	4	1.00	0.5	156	793	792
794	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	124	0.26	10.8	156	794	792
795	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	18	0.44	0.3	156	795	796
796	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	21	0.44	0.6	156	796	794
797	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	35	0.44	1.7	156	797	794
798	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	12	0.44	0.5	156	798	797
799	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	110	0.44	5.2	156	799	797
800	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	43	0.26	0.5	156	804	794
801	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	5	0.50	0.0	156	EP	778
802	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	13	0.44	0.2	156	802	796
803	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	31	1.00	2.4	156	803	782
804	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	7	0.44	0.3	156	800	804
805	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	173	0.44	8.7	155	805	804
806	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	3	0.50	0.2	155	806	805
807	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	21	0.50	1.2	155	807	805
945	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	8	0.50	2.0	159	945	950
946	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	3	0.50	1.4	159	947	945
947	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	75	0.30	25.5	159	952	947
948	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	92	0.31	36.2	143	EP	948
949	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	68	0.30	18.3	143	950	EP
950	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	111	0.50	0.0	143	951	950
951	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	123	0.30	42.3	159	953	952
952	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	18	0.30	3.7	159	956	952
953	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.4	159	954	952

Pipe No.	Description	Size	Length	Slope	Trench Backfill	IDOT Sheet No.	FROM* Node	* TO Node
954	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	5	0.50	0.6	159	955	953
955	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	126	0.30	43.8	159	959	953
956	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	25	0.50	2.4	159	957	953
957	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	128	0.30	44.3	159	958	959
958	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	3	1.00	0.1	159	965	960
959	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	29	0.50	3.0	159	964	959
960	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	8	0.50	0.8	159	961	958
961	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	6	0.50	0.7	159	962	959
962	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	32	0.50	2.5	159	963	958
963	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	91	0.30	33.3	159	966	960
964	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	50	0.30	20.8	159	996	966
965	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	85	0.30	29.5	159	960	958
966	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	23	0.50	2.0	159	971	966
967	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	3	0.50	0.3	159	968	996
968	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	4	0.50	0.3	159	969	966
969	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	18	4.56	1.7	159	970	996
970	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	165	0.30	149.0	159	975	996
973	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	5	0.50	0.5	159	973	975
974	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	21	0.50	19.7	159	974	975
975	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	133	0.50	0.0	160	972	975
976	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	32	0.50	0.1	159	998	974
977	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	15	0.30	3.2	159	977	956
978	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	2	0.58	0.0	142	967	979
979	STORM SEW CL A 2 12	DIA 12"	26	0.50	2.9	159	946	947
980	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	4	0.90	0.0	142	979	978
981	STORM SEW CL A 1 12	DIA 12"	277	0.44	0.0	142	980	979
982	STORM SEW CL A 1 12	DIA 12"	246	0.44	0.0	142	981	980
983	STORM SEW CL A 1 12	DIA 12"	213	0.44	0.0	143	984	979
984	STORM SEW CL A 1 12	DIA 12"	197	0.44	0.0	143	985	984
986	P CUL CL C 1 15	DIA 15"	51	0.79	0.0	159	987	986
987	STORM SEW CL A 1 12	DIA 12"	44	0.39	0.0	142	983	982
988	P CUL CL C 1 15	DIA 15"	64	0.67	0.0	159	989	988
989	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	11	0.65	0.0	142	982	976
990	P CUL CL C 1 15	DIA 15"	52	0.77	16.5	159	991	990
992	P CUL CL C 1 15	DIA 15"	50	2.83	0.0	159	993	992
994	P CUL CL C 1 15	DIA 15"	108	1.25	0.4	159	995	994
	SLOTTED DRAIN	12" WITH 6" SLOT	350	0.40		142	STA 62+50	111
	SLOTTED DRAIN	12" WITH 6" SLOT	365	0.60		143	949	STA 83+50

TEMPORARY DRAINAGE PIPES

Pipe No.	Description	Size	Length	Slope	Trench Backfill	IDOT Sheet No.	FROM* Node	* TO Node
101	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	64	0.40	2.6	157	102	ES
102	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	70	0.40	3.4	157	103	ES
104	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	110	0.44	0.0	157	105	104
105	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	79	0.44	0.0	157	106	105
106	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	66	0.44	0.0	157	EP	106
107	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	90	0.44	0.0	157	108	EP
108	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	56	0.44	0.0	157	EP	108
109	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	90	0.44	10.5	158	EP	EP
110	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	41	3.64	0.0	157	111	EP
112	P CUL CL D 1 18	DIA 18"	41	1.23	9.7	157	EP	EP
114	P CUL CL D 1 12	DIA 12"	49	0.83	6.7	157	EP	EP
116	P CUL CL D 1 12	DIA 12"	51	0.55	0.0	157	EP	EP
118	P CUL CL D 1 12	DIA 12"	31	1.65	0.0	157	EP	EP
119	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	99	0.44	7.7	158	120	121
120	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	102	0.44	0.8	158	121	122
121	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	5	0.44	0.0	158	122	ES
125	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	64	0.44	6.6	158	125	126
126	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	59	0.44	7.5	158	126	127
127	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	46	0.44	6.5	158	127	128
128	STORM SEW CL B 2 12	DIA 12"	42	0.44	4.4	158	128	ES