F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
0085	00-00246-02-FP	MCHENRY	292	044
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO. 1	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

CONTRACT NO: 63522

STATION	LEFT EDGE OF EXISTING PAVEMENT			CENTER LINE			RIGHT EDGE OF EXISTING PAVEMENT		
	EXIST. ELEV.	PROP. ELEV.	DIFFERENCE	EXIST. ELEV.	PROP. ELEV.	DIFFERENCE	EXIST. ELEV.	PROP. ELEV.	DIFFERENCE
225+00.00	854.07	854.07	0.00	854.64	854.64	0.00	855.22	855.22	0.00
226+00.00	851.45	851.86	0.41	852.01	852.28	0.27	852.39	852.65	0.26
227+00.00	848.77	849.36	0.59	849.28	849.77	0.49	849.58	850.14	0.56
228+00.00	846.53	846.87	0.34	846.95	847.27	0.32	847.23	847.64	0.41
229+00.00	844.66	844.97	0.31	845.11	845.39	0.28	845.27	845.79	0.52
230+00.00	843.55	843.97	0.42	844.13	844.40	0.27	844.31	844.77	0.46
231+00.00	843.54	843.89	0.35	844.15	844.30	0.15	844.20	844.69	0.49
232+00.00	844.34	844.72	0.38	844.87	845.10	0.23	844.91	845.45	0.54
233+00.00	846.04	846.55	0.51	846.36	846.78	0.42	846.21	846.70	0.49
234+00.00	848.10	848.51	0.41	848.30	848.75	0.45	848.15	848.49	0.34
235+00.00	850.27	850.48	0.21	850.53	850.72	0.19	850.01	850.46	0.45
236+00.00	851.92	852.26	0.34	852.13	852.51	0.38	851.82	852.26	0.44
237+00.00	852.96	853.46	0.50	853.23	853.71	0.48	852.96	853.45	0.49
238+00.00	853.61	854.05	0.44	853.92	854.30	0.38	853.63	854.05	0.42
239+00.00	853.61	854.04	0.43	853.91	854.28	0.37	853.63	854.03	0.40
240+00.00	852.93	853.39	0.46	853.27	853.65	0.38	853.02	853.39	0.37
241+00.00	851.87	852.15	0.28	852.10	852.40	0.30	851.93	852.15	0.22
242+00.00	850.01	850.29	0.28	850.31	850.54	0.23	850.24	850.30	0.06
243+00.00	847.40	847.84	0.44	847.74	848.09	0.35	847.61	847.85	0.24
244+00.00	844.99	845.45	0.46	845.29	845.70	0.41	845.07	845.45	0.38
245+00.00	843.45	843.77	0.32	843.74	844.02	0.28	843.46	843.77	0.31
246+00.00	842.37	842.81	0.44	842.58	843.07	0.49	842.37	842.81	0.44
247+00.00	842.25	842.59	0.34	842.55	842.83	0.28	842.28	842.57	0.29
248+00.00	842.87	843.09	0.22	843.19	843.33	0.14	842.83	843.06	0.23
249+00.00	843.91	844.31	0.40	844.24	844.55	0.31	843.93	844.28	0.35
250+00.00	845.57	846.07	0.50	845.90	846.31	0.41	845.58	846.05	0.47
251+00.00	847.20	847.65	0.45	847.58	847.90	0.32	847.28	847.65	0.37
252+00.00	848.15	848.60	0.45	848.52	848.85	0.33	848.24	848.60	0.36
253+00.00	848.31	848.89	0.58	848.69	849.14	0.45	848.40	848.88	0.48
254+00.00	848.15	848.53	0.38	848.45	848.78	0.33	848.19	848.53	0.34
255+00.00	847.20	847.52	0.32	847.53	847.77	0.24	847.28	847.51	0.23
256+00.00	845.36	845.85	0.49	845.73	846.10	0.37	845.46	845.86	0.40
257+00.00	843.01	843.54	0.53	843.32	843.78	0.46	842.98	843.54	0.56
258+00.00	840.11	840.58	0.47	840.48	840.83	0.35	840.30	840.58	0.28
259+00.00	837.18	837.54	0.36	837.38	837.66	0.28	837.14	837.40	0.26
260+00.00	834.36	834.78	0.42	834.26	834.47	0.21	833.71	834.10	0.39
261+00.00	831.15	831.48	0.33	830.98	831.18	0.20	830.35	830.80	0.45
262+00.00	827.84	828.15	0.31	827.68	827.85	0.17	826.87	827.44	0.57
263+00.00	824.53	824.83	0.30	824.33	824.51	0.18	823.61	824.12	0.51
264+00.00	821.07	821.56	0.49	820.96	821.23	0.27	820.31	820.85	0.54
265+00.00	817.78	818.64	0.86	817.86	818.26	0.40	817.14	817.90	0.76
266+00.00	815.31	816.02	0.71	815.25	815.66	0.41	814.56	815.27	0.71
267+00.00	813.10	813.70	0.60	812.88	813.38	0.50	812.15	812.99	0.84
268+00.00	811.27	811.68	0.41	811.02	811.37	0.35	810.30	810.98	0.68
269+00.00	809.97	810.28	0.31	809.71	809.96	0.25	808.93	809.58	0.65
270+00.00	809.26	809.47	0.21	808.97	809.15	0.18	808.07	808.76	0.69
271+00.00	808.99	809.26	0.27	808.75	808.94	0.19	807.93	808.55	0.62
272+00.00	809.31	809.65	0.34	809.02	809.33	0.31	808.32	808.95	0.63
273+00.00	810.16	810.65	0.49	809.91	810.31	0.40	809.14	809.93	0.79
274+00.00	811.46	812.23	0.77	811.25	811.90	0.65	810.51	811.53	1.02
275+00.00	813.30	814.35	1.05	813.11	814.02	0.91	812.37	813.65	1.28
276+00.00	815.99	816.67	0.68	815.77	816.34	0.57	815.02	815.95	0.93
277+00.00	818.96	819.28	0.32	818.72	818.97	0.25	817.84	818.57	0.73
278+00.00	821.94	822.38	0.44	821.86	822.07	0.21	821.06	821.66	0.60
279+00.00	824.76	825.24	0.48	824.79	825.03	0.24	824.27	824.75	0.48
280+00.00	826.12	826.50	0.38	826.43	826.79	0.36	826.40	826.54	0.14
281+00.00	826.40	827.04	0.64	826.82	827.31	0.49	826.69	827.10	0.41
282+00.00	825.91	826.31	0.40	826.24	826.57	0.33	826.17	826.36	0.19
283+00.00	824.54	824.92	0.38	824.88	825.19	0.31	824.77	824.96	0.19
284+00.00	822.95	823.40	0.45	823.37	823.67	0.30	823.25	823.44	0.19
285+00.00	821.18	821.62	0.44	821.58	821.89	0.31	821.46	821.66	0.20
286+00.00	819.36	819.72	0.36	819.66	819.98	0.32	819.53	819.73	0.20
287+00.00	817.49	817.81	0.32	817.79	818.06	0.27	817.59	817.82	0.23
288+00.00	815.48	815.88	0.40	815.80	816.13	0.33	815.57	815.89	0.32
289+00.00	813.52	813.90	0.38	813.84	814.15	0.31	813.56	813.90	0.34
290+00.00	811.54	811.91	0.37	811.82	812.15	0.33	811.47	811.89	0.42
291+00.00	809.47	809.81	0.34	809.69	810.05	0.36	809.38	809.79	0.41
292+00.00	807.31	807.61	0.30	807.57	807.85	0.28	807.27	807.59	0.32
293+00.00	805.10	805.41	0.31	805.30	805.65	0.35	805.00	805.39	0.39
294+00.00	803.01	803.28	0.27	803.21	803.52	0.31	802.82	803.26	0.44
295+00.00	801.38	801.60	0.22	801.52	801.84	0.32	801.01	801.58	0.57
296+00.00	799.97	800.18	0.21	800.10	800.43	0.33	799.61	800.18	0.57
297+00.00	798.94	799.09	0.15	799.00	799.33	0.33	798.55	799.07	0.52
298+00.00	798.11	798.26	0.15	798.17	798.50	0.33	797.75	798.24	0.49
299+00.00	797.51	797.76	0.25	797.67	798.00	0.33	797.29	797.75	0.46
300+00.00	797.31	797.54	0.23	797.46	797.79	0.33	797.08	797.55	0.47
301+00.00	797.23	797.51	0.28	797.42	797.75	0.33	797.04	797.51	0.47
302+00.00	797.40	797.69	0.29	797.61	797.94	0.33	797.19	797.69	0.50
303+00.00	797.54	797.85	0.31	797.76	798.09	0.33	797.37	797.85	0.48
304+00.00	797.64	797.92	0.28	797.84	798.17	0.33	797.47	797.93	0.46
305+00.00	797.57	797.87	0.30	797.79	798.12	0.33	797.44	797.88	0.44
306+00.00	797.52	797.82	0.30	797.74	798.07	0.33	797.38	797.82	0.44
307+00.00	797.46	797.76	0.30	797.68	798.01	0.33	797.32	797.76	0.44
307+45.00	797.42	797.42	0.00	797.66	797.66	0.00	797.30	797.41	0.11

EXISTING ELEVATIONS ARE FOR INFORMATION ONLY AND ARE BASED OFF DIGITAL TERRAIN MODELING.

REVISIONS	
NAME	DATE

MCHENRY COUNTY DIVISION OF TRANSPORTATION
WALKUP ROAD F.A.U. 0085

PAVEMENT ELEVATION SCHEDULE
WALKUP ROAD

SCALE: N.T.S. DRAWN BY: RJS

DATE: 04/15/11 CHECKED BY: MCD

TENG

TENG & ASSOCIATES, INC.
ENGINEERS•ARCHITECTS•PLANNERS
300 N. MICHIGAN AVE. CHICAGO, IL 60601
TELEPHONE: 312•616•0000

..\R0024A02.DGN, ..\B099A00.DGN
4-14-2011 15:05:07
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
..\R0024A02.DGN ..\TS-STD-04A.MKV ALL D-TRANS_07-2020\300-031\CIVIL\C4D\02 CONTRACT\1A TENG\SHEET\R0024A02.SHT STANKBJ