F.A.P. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
335	119R-2	LAKE	439	259
STA. 432+83.12		TO STA. 470+56.84		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

60B01

GIRDER 22

Location	Station	Offset	Theoretical Grade Elevations	Theoretical Grade Elevations Adjusted For Dead Load Deflection
Bk. of West Abut	444+36.14	68.08	711.83	711.83
℄ Brg. West Abut	444+37.64	68.08	711.84	711.84
A	444+47.64	68.08	711.95	712.01
B	444+57.64	68.08	712.04	712.15
C	444+67.64	68.08	712.13	712.27
D	444+77.64	68.08	712.20	712.37
E	444+87.64	68.08	712.27	712.44
F	444+97.64	68.08	712.33	712.49
G	445+07.64	68.08	712.38	712.51
H	445+17.64	68.08	712.42	712.52
I	445+27.64	68.08	712.46	712.51
J	445+37.64	68.08	712.48	712.51
K	445+47.64	68.08	712.50	712.50
℄ Pier	445+54.14	68.08	712.50	712.50
L	445+64.14	68.08	712.51	712.52
M	445+74.14	68.08	712.50	712.53
N	445+84.14	68.08	712.49	712.55
O	445+94.14	68.08	712.46	712.57
P	446+04.14	68.08	712.43	712.57
Q	446+14.14	68.08	712.39	712.55
R	446+24.14	68.08	712.34	712.51
S	446+34.14	68.08	712.28	712.44
T	446+44.14	68.08	712.21	712.35
U	446+54.14	68.08	712.14	712.23
V	446+64.14	68.08	712.05	712.09
℄ Brg. East Abut	446+70.64	68.08	711.99	711.99
Bk. of East Abut	446+72.14	68.08	711.98	711.98

SHEET S-12 OF S-53

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

TOP OF SLAB ELEVATIONS - VI

ILLINOIS 60 OVER I-94

F.A.P. RTE. 335 SECTION 119R-2

LAKE COUNTY STA. 445+54.14

S.N. 049-2012 ISTHA BRIDGE NO. 407

DESIGNED BY: PL

SCALE: DRAWN BY: PL

DATE: MAY 8, 2007 CHECKED BY: SP

TYLIN INTERNATIONAL

p:\60245811\60\structure\Tnd\L60BRse6.DGN

05/03/2007 04:30:07 PM