PIPE SCHEDULE

PIPE NO.	PIPE DESCRIPTION	PIPE SIZE	LENGTH (FT)	SLOPE (%)	TBF (CU YD)	SHEET NO.	FROM STRUCTURE	TO STRUCTURE
2002	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	122	2.00	39.1	71	2001	2005
2004	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	71	2003	2005
2006	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	2.00	27.4	71	2005	2007
2008	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	2.00	37.0	71	2007	2011
2010	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	71	2009	2011
2012	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	2.00	25.5	71	2011	2013
2014	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	2.00	49.8	71	2013	2017
2016	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	1.1	71	2015	2017
2018	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	121	1.00	40.0	71	2017	2019
2020	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	121	1.00	25.7	72	2019	2023
2022	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	72	2021	2023
2024	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	121	1.00	25.8	72	2023	2027
2026	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.4	72	2025	2027
2028	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	121	1.00	27.9	72	2027	2031
2030	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	72	2029	2031
2032	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	96	1.00	30.0	72	2031	2035
2034	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	72	2033	2035
2036	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	11	1.00	4.1	72	2035	2067
2037	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.4	73	2036	2038
2038	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	73	2037	2039
2039	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	146	0.50	23.5	73	2038	2039
2040	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	246	0.50	42.8	73	2039	2043
2042	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	73	2041	2043
2044	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	246	0.50	45.1	73	2043	2047
2046	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	72	2045	2047
2048	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	246	0.50	52.9	72	2047	2051
2050	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.6	72	2049	2051
2052	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	246	0.50	66.9	72	2051	2055
2054	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.6	72	2053	2055
2056	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	196	0.60	58.9	72	2055	2059
2058	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.7	72	2057	2059
2060	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	66	0.60	22.9	72	2059	2063
2062	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	72	2061	2063
2064	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	9	1.00	3.6	72	2063	2067
2066	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.9	72	2065	2067
2068	STORM SEW CL A 2 36	DIA 36"	128	1.00	63.1	72	2067	2069
2072	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	90	1.50	23.3	72	2071	2073
2082	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	79	1.50	45.4	73	2081	2083
2100	STORM SEW CL A 1 15	DIA 15"	147	0.50	10.2	73	2100	2101
2102	STORM SEW CL A 1 15	DIA 15"	121	0.80	11.7	73	2101	2103
2103	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	71	1.00	9.7	73	2103	2104
2104	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	46	1.00	8.4	73	2104	2107
2106	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	12	1.00	2.3	73	2105	2107
2108	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	26	1.00	4.9	73	2107	2111
2110	STORM SEW CL A 1 15	DIA 15"	85	0.50	10.7	73	2109	2111
2112	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	27	1.00	0.5	73	2111	2113
2146	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	1.00	0.4	73	2147	2145
2148	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	146	1.00	28.3	73	2145	2155
2150	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	147	1.00	31.6	73	2149	2151
2152	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	38	1.00	11.7	73	2151	2153
2154	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	1.00	1.0	73	2153	2155
2156	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	122	1.50	76.0	73	2155	2157
2200	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	122	0.50	17.6	73	2199	2201
2202	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	38	0.80	6.8	73	2201	2203
2204	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.7	73	2203	2205
2206	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	121	0.46	31.3	73	2205	2208
2207	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.7	73	2206	2208
2208	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	97	0.50	15.0	73	2207	2209
2209	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	96	0.50	26.1	73	2208	2213
2210	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	38	1.00	7.9	74	2209	2211
2212	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	1.00	0.7	74	2211	2213
2214	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	51	0.50	18.4	74	2213	2221
2216	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	9	1.00	2.3	74	2215	2217
2218	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	16	1.00	4.7	74	2217	ES
2220	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	74	2219	2221

PIPE SCHEDULE

PIPE NO.	PIPE DESCRIPTION	PIPE SIZE	LENGTH (FT)	SLOPE (%)	TBF (CU YD)	SHEET NO.	FROM STRUCTURE	TO STRUCTURE
2222	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	8	0.50	3.1	74	2221	2225
2224	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.9	74	2223	2225
2226	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	15	0.60	6.1	74	2225	ES
2236	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	122	1.50	31.1	75	2235	2239
2238	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.6	74	2237	2239
2240	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	1.50	26.7	74	2239	2241
2242	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	36	1.50	13.6	74	2241	2242
2243	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	83	1.50	28.3	74	2242	2245
2244	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.9	74	2243	2245
2246	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	121	1.20	29.5	74	2245	2247
2248	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	121	1.20	45.5	74	2247	2251
2250	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.8	74	2249	2251
2252	STORM SEW CL A 2 18	DIA 18"	121	1.00	34.5	74	2251	2253
2254	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	121	1.00	26.4	74	2253	2259
2256	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.4	74	2255	2259
2258	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	48	0.40	7.6	74	2257	2259
2260	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	121	1.00	18.8	74	2259	2261
2262	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	121	1.00	18.4	74	2261	2267
2264	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.4	74	2263	2267
2265	STORM SEW CL A 1 15	DIA 15"	97	0.50	7.6	74	2264	2265
2266	STORM SEW CL A 1 15	DIA 15"	37	0.50	3.5	74	2265	2267
2268	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	96	1.00	19.0	74	2267	2271
2270	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	3	0.50	0.5	74	2269	2271
2272	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	96	1.00	26.7	74	2271	2277
2274	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	97	1.00	13.4	74	2273	2275
2276	STORM SEW CL A 2 15	DIA 15"	37	1.00	8.0	74	2275	2277
2278	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	3	1.00	1.0	74	2277	2279
2280	STORM SEW CL A 2 24	DIA 24"	55	1.00	21.3	74	2279	ES
2302	PIPE DRAINS 12	DIA 12"	70	--	0.0	71	2301	2303
2306	PIPE DRAINS 12	DIA 12"	76	--	0.0	71	2305	2307
2310	PIPE DRAINS 12	DIA 12"	60	--	0.0	71	2309	2311
2314	PIPE DRAINS 12	DIA 12"	46	--	0.0	72	2313	2315
2318	PIPE DRAINS 12	DIA 12"	46	--	0.0	72	2317	2319

ES = EXISTING STRUCTURE