PAVEMENT MARKING SCHEDULE

LOCATION	TEMP. PVMT MARKING - LINE 4"		URETHANE PVMT MARKING - LINE 4"		PREFORMED PLASTIC PVMT MARKING, TY B - LINE 6"
	YELLOW	WHITE	YELLOW	WHITE	SKIP DASH WHITE
	FT		FT		FT
TEMPORARY CROSS-OVER - STAGE I (EB LEG)					
STA. 10+00.00 TO STA. 16+83.84	684	684			
TEMPORARY CROSS-OVER - STAGE II (WB LEG)					
STA. 10+00.00 TO STA. 16+77.33	677	677			
EXISTING CROSS-OVER - STAGE I (EB LEG)					
STA. 365+81.00 TO STA. 373+13.20	732	732			
EXISTING CROSS-OVER - STAGE II (WB LEG)					
STA. 365+90.00 TO STA. 373+05.00	715	715			
I-74 MAINLINE STAGE I					
EB LANES					
STA. 325+00.00 TO STA. 375+00.00	5,000	5,000			1,250
WB LANES					
STA. 338+70.00 TO STA. 388+05.00	4,935	4,935			1,234
I-74 MAINLINE STAGE II					
EB LANES					
STA. 325+00.00 TO STA. 375+00.00	5,000	5,000			1,250
WB LANES					
STA. 338+70.00 TO STA. 388+05.00	4,935	4,935			1,234
I-74 MAINLINE STAGE III					
EB LANES					
STA. 325+00.00 TO STA. 375+00.00	5,000	5,000	5,000	5,000	1,250
WB LANES					
STA. 338+70.00 TO STA. 388+05.00	4,935	4,935	4,935	4,935	1,234
SUBTOTAL:	32,613	32,613	9,935	9,935	7,451
TOTAL:	65,227		19,870		7,451

SHORT-TERM PAVEMENT MARKINGS

LOCATION	FT
I-74 MAINLINE - EB LANES	
STA. 345+29.91 TO STA. 346+29.91	80
STA. 348+48.53 TO STA. 349+48.53	80
I-74 MAINLINE - EB LANES	
STA. 345+23.43 TO STA. 346+23.43	80
STA. 348+42.00 TO STA. 349+42.00	80
TOTAL:	320

CULVERT SCHEDULE

LOCATION	PIPE CULVERTS, CL D, TY 1 18" (TEMP)	METAL END SECTIONS 18"	TRENCH BACKFILL
	FOOT	EACH	CU YD
TEMPORARY CROSS-OVER			
STA. 337+50 TO STA. 341+50	400	2	65
TOTAL	400	2	65

CULVERT REMOVAL SCHEDULE

LOCATION	PIPE CULVERT REMOVAL	END SECTIONS TO BE REMOVED
	FOOT	EACH
TEMPORARY CROSS-OVER		
STA. 337+50 TO STA. 341+50	400	2
TOTAL	400	2

RAISED REFLECTIVE PAVEMENT MARKERS

LOCATION	EACH
I-74 MAINLINE - EB LANES	
STA. 325+00.00 TO STA. 346+23.43	28
346+23.43 348+42.00	OMISSION
348+42.00 375+00.00	35
I-74 MAINLINE - WB LANES	
STA. 338+70.00 TO STA. 346+29.91	11
346+29.91 348+48.53	OMISSION
348+48.53 388+05.00	51
TOTAL	125