SHOULDER SCHEDULE STATION TO STATION	LENGTH FOOT	PROPOSED SHOULDER WIDTH FOOT	PAVED SHOULDER REMOVAL SQ YD	EXCAVATING AND GRADING SHOULDER UNIT	HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 8" SQ YD	SHOULDER RUMBLE STRIPS FOOT
EASTBOUND						
163+53 TO 167+75	422.0	3.5	0.0	4.2	164.1	422.0
167+75 TO 169+00	125.0	5.0	20.8	1.3	69.4	125.0
169+00 TO 193+83	2483.0	3.5	0.0	23.3	906.5	2331.0
193+83 TO 194+40	57.0	5.0	9.5	0.6	31.7	57.0
194+40 TO 204+55	1015.0	3.5	0.0	9.7	377.6	971.0
204+55 TO 208+00	345.0	5.0	57.5	3.5	191.7	345.0
208+00 TO 208+95	95.0	3.5	0.0	1.0	36.9	95.0
208+95 TO 209+82	87.0	5.0	14.5	0.9	48.3	87.0
209+82 TO 210+50	68.0	3.5	0.0	0.7	26.4	68.0
210+50 TO 216+87	637.0	5.0	0.0	6.4	0.0	637.0
216+87 TO 225+70	883.0	5.0	0.0	7.8	0.0	782.0
225+70 TO 229+45	375.0	3.5	0.0	2.5	95.3	245.0
229+45 TO 229+79	34.0	5.0	5.7	0.3	18.9	34.0
229+79 TO 231+45	166.0	3.5	0.0	0.8	32.7	84.0
231+45 TO 243+70	1225.0	5.0	0.0	12.3	0.0	1225.0
243+70 TO 245+62	192.0	5.0	32.0	1.9	106.7	192.0
245+62 TO 259+50	1388.0	3.5	0.0	12.5	485.7	1249.0
259+50 TO 267+00	750.0	5.0	0.0	6.8	0.0	681.0
267+00 TO 267+87	87.0	4.0	14.5	0.9	38.7	87.0
267+87 TO 272+37	450.0	2.5	0.0	3.3	92.5	333.0
272+37 TO 272+71	34.0	4.0	5.7	0.3	15.1	34.0
272+71 TO 276+51	380.0	2.5	0.0	3.8	105.6	380.0
276+51 TO 278+97	246.0	4.0	41.0	2.5	109.3	246.0
278+97 TO 282+39	342.0	2.5	0.0	3.4	95.0	342.0
282+39 TO 283+83	144.0	4.0	24.0	1.4	64.0	144.0
283+83 TO 285+42	159.0	2.5	0.0	1.6	44.2	159.0
285+42 TO 285+95	53.0	4.0	8.8	0.4	19.1	43.0
285+95 TO 286+56	61.0	2.5	0.0	0.0	1.1	4.0
286+56 TO 287+50	94.0	4.0	15.7	0.9	38.2	86.0
287+50 TO 288+33	83.0	2.5	0.0	0.0	1.1	4.0
288+33 TO 289+90	157.0	4.0	26.2	1.6	69.8	157.0
289+90 TO 292+35	245.0	2.5	0.0	2.5	68.1	245.0
292+35 TO 293+92	157.0	4.0	26.2	1.6	69.8	157.0

SHOULDER SCHEDULE (Cont'd) STATION TO STATION	LENGTH FOOT	PROPOSED SHOULDER WIDTH FOOT	PAVED SHOULDER REMOVAL SQ YD	EXCAVATING AND GRADING SHOULDER UNIT	HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 8" SQ YD	SHOULDER RUMBLE STRIPS FOOT
293+92 TO 294+90	98.0	2.5	0.0	1.0	27.2	98.0
294+90 TO 296+98	208.0	4.0	34.7	2.1	92.4	208.0
296+98 TO 297+41	43.0	2.5	0.0	0.4	11.9	43.0
297+41 TO 298+68	127.0	4.0	21.2	0.7	32.0	72.0
298+68 TO 299+61	93.0	2.5	0.0	0.5	14.7	53.0
299+61 TO 308+99	938.0	4.0	156.3	8.8	392.9	884.0
308+99 TO 309+69	70.0	2.5	0.0	0.7	19.4	70.0
309+69 TO 310+80	111.0	4.0	18.5	1.1	49.3	111.0
310+80 TO 314+94	414.0	2.5	0.0	3.1	86.9	313.0
314+94 TO 317+75	281.0	4.0	46.8	2.8	124.9	281.0
317+75 TO 319+89	214.0	2.5	0.0	1.4	39.7	143.0
319+89 TO 320+93	104.0	4.0	17.3	1.0	46.2	104.0
320+93 TO 322+24	131.0	2.5	0.0	1.3	36.4	131.0
322+24 TO 322+89	65.0	4.0	10.8	0.7	28.9	65.0
322+89 TO 324+31	142.0	2.5	0.0	0.6	16.1	58.0
324+31 TO 325+47	116.0	4.0	19.3	1.2	51.6	116.0
325+47 TO 333+06	759.0	2.5	0.0	6.4	176.7	636.0
333+06 TO 336+88	382.0	4.0	63.7	3.8	169.8	382.0
336+88 TO 338+20	132.0	2.5	0.0	0.7	18.9	68.0
338+20 TO 339+00	80.0	4.0	13.3	0.8	35.6	80.0
339+00 TO 339+01	1.4	2.5	0.0	0.0	0.4	1.4
339+01 BK = 339+00.00 A	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
339+00 TO 342+39	339.0	2.5	0.0	2.7	74.4	268.0
342+39 TO 343+27	88.0	4.0	14.7	0.9	39.1	88.0
343+27 TO 344+66	139.0	2.5	0.0	1.4	38.6	139.0
344+66 TO 345+57	91.0	4.0	15.2	0.9	40.4	91.0
345+57 TO 349+14	356.9	2.5	0.0	3.6	99.1	356.9
349+14 TO 349+46	32.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349+46 TO 350+59	112.9	2.5	0.0	1.1	31.4	112.9
350+59 TO 351+10	51.0	4.0	8.5	0.5	22.7	51.0
351+10 TO 351+60	50.0	2.5	0.0	0.5	13.9	50.0
351+60 TO 355+10	350.0	4.0	58.3	3.0	131.6	296.0
355+10 TO 369+55	1445.0	2.5	0.0	13.3	368.3	1326.0
369+55 TO 371+83	228.0	4.0	38.0	2.3	101.3	228.0

SHOULDER SCHEDULE (Cont'd) STATION TO STATION	LENGTH FOOT	PROPOSED SHOULDER WIDTH FOOT	PAVED SHOULDER REMOVAL SQ YD	EXCAVATING AND GRADING SHOULDER UNIT	HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 8" SQ YD	SHOULDER RUMBLE STRIPS FOOT
371+83 TO 373+73	190.0	2.5	0.0	1.9	52.8	190.0
373+73 TO 377+67	394.0	4.0	65.7	3.9	175.1	394.0
377+67 TO 379+61	194.0	2.5	0.0	1.5	42.8	154.0
379+61 TO 383+30	369.0	4.0	61.5	3.7	164.0	369.0
383+30 TO 383+93	63.0	2.5	0.0	0.6	17.5	63.0
383+93 TO 386+90	297.0	4.0	49.5	3.0	132.0	297.0
386+90 TO 401+27	1437.0	2.5	0.0	13.7	381.1	1372.0
401+27 TO 402+87	160.0	4.0	26.7	1.2	54.7	123.0
402+87 TO 404+77	190.0	2.5	0.0	1.9	52.8	190.0
404+77 TO 405+67	90.0	4.0	15.0	0.3	13.3	30.0
405+67 TO 408+97	330.0	2.5	0.0	2.9	79.4	286.0
408+97 TO 411+66	269.0	4.0	44.8	2.7	119.6	269.0
411+66 TO 412+74	108.0	2.5	0.0	1.1	30.0	108.0
412+74 TO 415+66	292.0	4.0	48.7	2.9	129.8	292.0
415+66 TO 417+97	231.0	2.5	0.0	2.3	64.2	231.0
417+97 TO 420+65	268.0	4.0	44.7	2.3	100.0	225.0
420+65 TO 427+83	718.0	2.5	0.0	6.0	165.3	595.0
427+83 TO 429+80	197.0	4.0	32.8	2.0	87.6	197.0
429+80 TO 442+39	1259.0	2.5	0.0	10.6	295.6	1064.0
442+39 TO 442+82	43.0	4.0	7.2	0.4	19.1	43.0
442+82 TO 451+20	838.0	2.5	0.0	8.4	232.8	838.0
451+20 TO 453+86	266.0	4.0	44.3	2.7	118.2	266.0
453+86 TO 456+27	241.0	2.5	0.0	1.9	51.4	185.0
456+27 TO 457+50	123.0	4.0	20.5	1.2	54.7	123.0
457+50 TO 457+96	46.0	2.5	0.0	0.5	12.8	46.0
457+96 TO 462+09	413.0	4.0	68.8	3.7	164.4	370.0
462+09 TO 462+85	76.0	2.5	0.0	0.8	21.1	76.0
462+85 TO 464+50	165.0	4.0	27.5	1.7	73.3	165.0
464+50 TO 473+58	908.0	2.5	0.0	8.7	241.1	868.0
473+58 TO 474+77	119.0	4.0	19.8	1.2	52.9	119.0
474+77 TO 476+83	206.0	2.5	0.0	2.1	57.2	206.0
476+83 TO 478+32	149.0	4.0	24.8	1.5	66.2	149.0
478+32 TO 481+80	348.0	2.5	0.0	3.5	96.7	348.0
481+80 TO 482+48	68.0	4.0	11.3	0.7	30.2	68.0

• MACON & PIATT