IL 75 BITUMINOUS SCHEDULES

RURAL LIMITS STA. 645+74 – STA. 878+00
URBAN LIMITS STA. 878+00 – STA. 934+27

BITUMINOUS SCHEDULE MAINLINE

STATIONS	LENGTH	PROPOSED SURFACE					40600200	40600300	40600625	40603310
		PAVEMENT		SHOULDER			BIT. PRIME	AGG. PRIME	LEVELING BINDER (MACH. METH.) N 50	HOT-MIX ASPHALT SURF CSE MIX C N 50
	FT	WIDTH	SQ. YD.	LT	RT	SQ. YD.	TON	TON	TON	TON
RURAL										
645 + 74 - 843 + 21	19747	26	57046.9				32.63	85.57	3194.6	4791.9
843 + 21 - 850 + 46	725	28	2255.6				1.29	3.38	126.3	189.5
850 + 46 - 878 + 0	2754	26	7956.0				4.55	11.93	445.5	668.3
							38.47	100.89	3766.5	5649.7
URBAN										
878 + 0 - 906 + 31	2831	26	8178.4				4.68	12.27	458.0	687.0
906 + 31 - 934 + 27	2796	30	9320.0				5.33	13.98	521.9	782.9
							10.01	26.25	979.9	1469.9
TOTALS							48.5	127.1	4746.4	7119.6