SCHEDULE OF QUANTITIES

31100300 SUB-BASE GRANULAR MATERIAL A 4"

	STATION	TO	STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)
LT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	13.5	49.5
RT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	13.5	49.5
					TOTAL =	99.0
					USE =	100.0

X4420099 CLASS D PATCH TYPE 4, 9 1/2 INCH

	STATION	TO	STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)
LT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	44.0
RT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	44.0
					TOTAL =	88.0
					USE =	90.0

40800010 BITUMINOUS MATERIALS PRIME COAT

	STATION	TO	STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	(GALLON)
LT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	4.4
RT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	4.4
					TOTAL =	8.8
					USE =	9.0

40800030 AGGREGATE PRIME COAT

	STATION	TO	STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	(TON)
LT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	0.1
RT	1133+62.50		1133+95.50	33.0	12.0	0.1
					TOTAL =	0.2
					USE =	0.2

48102100 AGGREGATE WEDGE SHOULDER, TYPE B

	STATION	TO	STATION	LENGTH (FOOT	WIDTH (FOOT)	AREA (SQ YD)	SHOULDER THICKNESS (INCHES)	(TON)
LT	1133+15.00		1134+50.00	135.0	4.0	60.0	1.50	5.2
RT	1133+15.00		1134+50.00	135.0	4.0	60.0	1.50	5.2
							TOTAL =	10.4
							USE =	11.0

70300100 SHORT-TERM PAVEMENT MARKING

	STATION	TO	STATION	BINDER FOOT	SURFACE FOOT	7E+07 TOTAL FOOT	70301000 WK ZN PVT MK REM SQ FT
LT SHLD	1133+24.00		1134+34.00	110.0	110.0	22.0	3.6
CL	1133+24.00		1134+34.00	110.0	110.0	22.0	3.6
RT SHLD	1133+24.00		1134+34.00	110.0	110.0	22.0	3.6
CLOSURE	1133+00.00		1136+00.00			1000.0	701.3
					TOTAL =	1066.0	712.2
					USE =	1070.0	715.0

70300220 TEMPORARY PAVEMENT MARKING - LINE 4"

WHITE	STATION	TO	STATION	(FOOT)
LT EOP	1131+00.00		1136+00.00	500.0
RT EOP	1131+00.00		1136+00.00	500.0
			SUB-TOTAL WHITE =	1000.0

YELLOW	STATION	TO	STATION	
CL	1131+00.00		1136+00.00	125.0
			SUB-TOTAL YELLOW =	125.0
			TOTAL =	1125.0
			USE =	1125.0

54021203 PRE-CAST BOX CULVERT 12 X 3 (M273)

STATION		(FOOT)
1133+79.00	SN 010-8131	37.5
	TOTAL =	37.5
	USE =	37.5

#5000862 PRE-CAST BOX CULVERT END SECTION 12 X 3

	STATION		(EACH)
LT	1133+79.00	SN 010-8131	1.0
RT	1133+79.00	SN 010-8131	1.0
		TOTAL =	2.0
		USE =	2.0

78001110 PAINT PAVEMENT MARKING - LINE 4"

WHITE	STATION	TO	STATION	(FOOT)
LT EOP	1131+00.00		1136+00.00	500.0
RT EOP	1131+00.00		1136+00.00	500.0
			SUB-TOTAL WHITE =	1000.0

YELLOW	STATION	TO	STATION	
CL	1131+00.00		1136+00.00	125.0
			SUB-TOTAL YELLOW =	125.0
			TOTAL =	1125.0
			USE =	1125.0