SCHEDULE OF QUANTITIES

GRADING AND SHAPING SHOULDERS

LOCATION	QUANTITY (UNIT)
F.A.U. 7978 (Old US 36)	
*STA EQ. *2-STA 217+86.34 (BK)= STA. 0+00.04 (AH)*	
STA. 3+18.00 to STA 16+34.42 (9 to 11)	2,632.84
STA. 24+30.00 to STA 25+80.00 RT (12)	150.00
STA. 25+80.00 to STA 28+14.00 RT (12 to 13)	234.00
F.A.U. 7978 (E.B. Old US 36)	
STA. 28+14.00 to STA 29+08.00 RT (13 to 14)	94.00
STA. 29+08.00 to STA 36+36.40 LT (14 to 15)	728.40
STA. 36+36.40 to STA 39+36.00 RT (15 to 16)	299.60
F.A.U. 7978 (W.B. Old US 36)	
STA. 31+82.50 to STA. 38+69.00 RT (23 to 24)	686.50
F.A.U. 7978 (Old US 36)	
*STA EQ. *5-STA 77+67.23 (BK)= STA. 77+62.00 (AH)*	
STA. 78+98.20 to STA 79+69.25 LT (35)	71.05
*STA EQ. *6-STA 79+69.25 (BK)= STA. 179+65.25 (AH)*	
STA. 179+65.25 to STA 183+27.30 LT (35 to 37)	362.05
STA. 183+27.30 to STA 183+80.90 (38)	107.20
STA. 183+80.90 to STA 189+15.70 RT (38 to 40)	534.80
STA. 189+15.70 to STA 189+65.70 RT (40 to 41)	50.00
STA. 189+65.70 to STA 191+42.60 RT (41 to 42)	176.90
STA. 190+59.80 to STA 191+09.40 LT (42)	49.60
STA. 191+09.40 to STA 191+71.70 LT (42)	62.30
S.N.: 084-0053 STA. 191+54.37 to STA 193+45.27	
STA. 193+45.27 to STA 194+73.60 (43 to 44)	256.60
STA. 195+10.40 to STA 195+88.70 LT (44)	78.30
STA. 195+88.70 to STA 198+94.90 (44)	612.40
*STA EQ. *7-STA 203+06.52 (BK)= STA. 106+57.25 (AH)*	
STA. 121+14.59 to STA 147+00.00 RT (46 to 47)	5,170.82
STA. 147+00.00 to STA 147+37.10 RT (47)	37.10
F.A.U. 7968 (E.B. Camp Butler Rd.)	
STA. 10+84.25 to STA 14+89.00 LT (56 to 57)	404.75
STA. 14+89.00 to STA 16+64.20 LT (57 to 58)	175.20
S.N.: 084-0086 STA. 16+58.26 to STA 19+60.87	
STA. 20+74.50 to STA 24+35.00 LT (59 to 61)	360.50
F.A.U. 7978 (W.B. Camp Butler Rd.)	
STA. 10+20.00 to STA 20+87.20 LT (56, 62 to 63)	1,067.20
PROJECT SUB-TOTAL (IN FEET)	**14,402.11**
PROJECT TOTAL	**144**

SEEDING, CLASS 2 (OLD US 36)

Station	Distance (FT)	LT Shldr (FT)	RT Shldr (FT)	Constr. Limits LT Offset (FT)	Constr. Limits RT Offset (FT)	Width (FT)	Avg Width (FT)	Area (SQ YD)
24+00.00	0.00					0.00		
24+50.00	50.00					0.00	0.00	0.00
25+00.00	50.00		21.07		24.50	3.43	1.72	9.53
25+50.00	50.00		20.81		21.35	0.54	1.99	11.03
26+00.00	50.00		24.77		29.35	4.58	2.56	14.22
26+50.00	50.00		25.00		29.44	4.44	4.51	25.06
27+00.00	50.00		25.00		29.14	4.14	4.29	23.83
27+50.00	50.00		24.93		30.70	5.77	4.96	27.53
28+00.00	50.00		24.91		33.28	8.37	7.07	39.28
28+50.00	50.00							
29+00.00	50.00	(MAINTENANCE DEPOT ENTRANCE)						
29+50.00	50.00		15.40		26.71	11.31	5.66	31.42
30+00.00	50.00		15.98		26.75	10.77	11.04	61.33
30+50.00	50.00		16.00		27.75	11.75	11.26	62.56
31+00.00	50.00		16.00		27.83	11.83	11.79	65.50
31+50.00	50.00		16.00		28.25	12.25	12.04	66.89
32+00.00	50.00		16.00		28.26	12.26	12.26	68.08
32+50.00	50.00		16.00		28.82	12.82	12.54	69.67
33+00.00	50.00		16.00		28.40	12.40	12.61	70.06
33+50.00	50.00		16.00		27.17	11.17	11.79	65.47
34+00.00	50.00		16.00		27.28	11.28	11.23	62.36
34+50.00	50.00		16.00		28.98	12.98	12.13	67.39
35+00.00	50.00		16.43		25.26	8.83	10.91	60.58
35+50.00	50.00		16.30		22.54	6.24	7.54	41.86
36+00.00	50.00		16.53		22.93	6.40	6.32	35.11
36+50.00	50.00		15.32		18.79	3.47	4.94	27.42
37+00.00	50.00		15.56		18.79	3.23	3.35	18.61
37+50.00	50.00		15.42		18.21	2.79	3.01	16.72
38+00.00	50.00		15.32		19.12	3.80	3.30	18.31
38+50.00	50.00		15.25		19.00	3.75	3.78	20.97
39+00.00	50.00		15.27		18.67	3.40	3.58	19.86
39+50.00	50.00		15.63		20.07	4.44	3.92	21.78
					Total Old US 36 (1)=			1,122.42

REVISIONS NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.U. Route 7978 (OLD US 36) &
F.A.U. Route 7968 (CAMP BUTLER RD.)
Section 3R(BR, BR-1, BR-2), 19RS-8
SANGAMON COUNTY

SCALE: VERT. HORIZ. DRAWN BY: JWC
DATE: CHECKED BY: RSC