INCIDENTAL SURFACING (CONT.)

STATION	LT/RT	TYPE		HMA SURFAC REMOVAL (SPECIAL) (X4400196)	INCIDENTAL HMA RESURFACING (40800050)	TYPE/NAME
			SQ FT	SQ YD	TONS	
313+25.00	RT	PE	163.66	18.18	1.53	
315+05.00	RT	SR	951.13	105.68	8.88	(TWO PINES ROAD)
317+50.00	RT	PE	290.51	32.28	2.71	
318+80.00	RT	PE	286.56	31.84	2.67	
319+45.00	RT	PE	301.04	33.45	2.81	
320+00.00	LT	CE	648.14	72.02	6.05	FIRE STATION
320+05.00	RT	PE	314.94	34.99	2.94	
325+92.00	RT	SR	497.70	55.30	4.65	(SPRAGUE STREET)
325+92.00	LT	SR	481.19	53.47	4.49	(SPRAGUE STREET)
329+32.00	RT	SR	499.05	55.45	4.66	(PETIT STREET)
329+32.00	LT	SR	462.03	51.34	4.31	(PETIT STREET)
332+70.00	RT	SR	499.62	55.51	4.66	(BRYANT STREET)
332+70.00	LT	SR	492.58	54.73	4.60	(BRYANT STREET)
336+15.00	RT	SR	496.61	55.18	4.64	(FRANKLIN STREET)
336+15.00	LT	SR	483.70	53.74	4.51	(FRANKLIN STREET)
339+39.00	RT	SR	472.04	52.45	4.41	(MORRIS STREET)
339+39.00	LT	SR	482.22	53.58	4.50	(MORRIS STREET)
342+64.00	RT	SR	475.90	52.88	4.44	(BOWYER STREET)
342+64.00	LT	SR	499.91	55.55	4.67	(BOWYER STREET)
345+94.00	RT	SR	492.53	54.73	4.60	(WILSON STREET)
345+94.00	LT	SR	508.33	56.48	4.74	(WILSON STREET)
349+28.00	RT	SR	559.97	62.22	5.23	(BODMAN STREET)
349+28.00	LT	SR	1,254.65	139.41	11.71	(BODMAN STREET)
352+51.00	RT	SR	468.10	52.01	4.37	(WING STREET)
352+51.00	LT	SR	424.05	47.12	3.96	(WING STREET)
355+91.00	RT	SR	481.07	53.45	4.49	(WILLIAMS STREET)
355+91.00	LT	SR	474.99	52.78	4.43	(WILLIAMS STREET)
359+28.00	RT	SR	459.09	51.01	4.28	(BOND STREET)
359+28.00	LT	SR	467.49	51.94	4.36	(BOND STREET)
362+67.00	RT	SR	460.60	51.18	4.30	(FREEMONT STREET)
362+67.00	LT	SR	459.45	51.05	4.29	(FREEMONT STREET)
367+00.00	LT	PE	237.52	26.39	2.22	
367+11.00	RT	CE	855.00	95.00	7.98	
367+32.00	LT	PE	308.80	34.31	2.88	
368+00.00	LT	PE	171.20	19.02	1.60	
369+41.00	RT	PE	216.90	24.10	2.02	
370+53.00	RT	SR	553.16	61.46	5.16	(MORGAN STREET)
370+53.00	LT	SR	698.36	77.60	6.52	(MORGAN STREET)
371+16.00	LT	PE	310.60	34.51	2.90	
371+51.00	RT	PE	202.80	22.53	1.89	
372+69.00	LT	PE	286.30	31.81	2.67	
373+53.00	RT	PE	243.80	27.09	2.28	
373+69.00	LT	PE	431.50	47.94	4.03	
374+00.00	RT	PE	235.90	26.21	2.20	
375+14.00	RT	SR	454.97	50.55	4.25	(SANGAMON STREET)
375+14.00	LT	SR	628.11	69.79	5.86	(MOERY STREET)
376+27.00	LT	PE	360.00	40.00	3.36	
376+31.00	RT	PE	194.60	21.62	1.82	
378+23.00	RT	SR	784.70	87.19	7.32	(MOULTRIE STREET)
379+56.00	RT	PE	361.60	40.18	3.37	
379+67.00	LT	PE	84.00	9.33	0.78	
381+63.00	LT	SR	633.49	70.39	5.91	(MOERY DRIVE)
383+10.00	RT	CE	500.50	55.61	4.67	
TOTAL				5,996.50	503.71	

THERMOPLASTIC PAVEMENT MARKING LETTERS & SYMBOLS

(78000100)

STATION			SQ FT	NUMBER	TOTAL
	NB				
349+99	"R"		3.6	2	7.2
349+99	"X"		54	1	54
351+10	Handicapped				
	symbol		4.6	1	4.6
	SB				
345+36	"R"		3.6	2	7.2
345+36	"X"		54	1	54
TOTAL					127