SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.U. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
0085	00-00246-01-FP	MCHENRY	236	16
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO. 1	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

CONTRACT NO: 63266

PAVEMENT REMOVAL

TOTAL 869 SQ YD

FR STA	WIDTH FT	TO STA	WIDTH FT	SUBTOTALS
189+50	VAR	190+10	VAR	11.1
202+80	VAR	207+18	VAR	241.7
208+91	VAR	209+90	VAR	43.9
211+31	VAR	213+46	VAR	55.4
214+13	VAR	216+62	VAR	131.7
217+40	VAR	220+00	VAR	227.4
220+00	VAR	222+24	VAR	91.1
248+47	VAR	249+00	VAR	20.8
SIDE STREETS				
HIDDEN OAK DR				45.6

CLASS D PATCHES, TYPE II, 9 INCH

TOTAL 122 SQ YD

LOCATION	STA	LGTH	*OF PATCHES WIDTH	/SPOT	SUBTOTALS
NB & SB	147+00	4	12	2	10.7
NB & SB	149+00	4	12	2	10.7
NB & SB	150+50	4	13	2	11.6
NB & SB	154+00	6	12	2	16.0
NB & SB	173+50	6	12	2	16.0
NB & SB	203+50	6	16	2	21.3
NB & MED	209+00	6	18	1	12.0
SB & MED	216+00	6	18	1	12.0
SB & MED	217+75	6	18	1	12.0

FENCE REMOVAL

TOTAL 1376 FOOT

LOCATION	STA	STA	SUBTOTALS
INDIAN HILL	91+56.08	93+02.40	146.3
HIDDEN OAK TO EDGEWOOD	168+94.04	178+37.71	943.7
	178+61.15	181+47.18	286.0

CLASS D PATCHES, TYPE III, 9 INCH

TOTAL 1013 SQ YD

LOCATION	STA	LGTH	*OF PATCHES WIDTH	/SPOT	SUBTOTALS
WALKUP	163+00	8	12	2	21.3
WALKUP	165+00	6	12	2	16.0
WALKUP	168+00	4	12	2	10.7
WALKUP	176+25	6	12	2	16.0
WALKUP	178+00	6	12	2	16.0
WALKUP	186+50	8	12	2	21.3
WALKUP	188+00	6	12	2	16.0
WALKUP	192+00	10	12	2	26.7
WALKUP	196+50	6	12	2	16.0
WALKUP	198+25	16	12	2	42.7
WALKUP	204+25	6	17	2	22.7
WALKUP	207+00	6	18	2	24.0
WALKUP	212+00	6	18	2	24.0
WALKUP	212+25	6	18	2	24.0
WALKUP	220+80	12	18	2	48.0
LATERAL PATCHING FOR STORM SEWERS					-
WALKUP	140+37	24	8	1	21.3
WALKUP	142+25	25	8	1	22.2
WALKUP	143+90	24	8	1	21.3
WALKUP	146+30	24	8	1	21.3
WALKUP	147+30	24	8	1	21.3
WALKUP	149+90	25	8	1	22.2
WALKUP	152+20	37	8	1	32.9
WALKUP	153+45	36	8	1	32.0
WALKUP	157+05	24	8	1	21.3
WALKUP	159+05	25	8	1	22.2
WALKUP	161+37	31	8	1	27.6
WALKUP	164+05	24	8	1	21.3
WALKUP	166+18	25	8	1	22.2
WALKUP	167+92	34	8	1	30.2
WALKUP	170+95	24	8	1	21.3
WALKUP	178+20	25	8	1	22.2
WALKUP	178+50	25	10	1	27.8
WALKUP	182+70	24	8.5	1	22.7
WALKUP	184+00	24	8	1	21.3
WALKUP	187+93	24	8	1	21.3
WALKUP	192+15	34	8	1	30.2
WALKUP	194+45	25	8	1	22.2
WALKUP	199+35	25	11.25	1	31.3
WALKUP	204+00	29	8	1	25.8
WALKUP	211+10	34	8.25	1	31.2
WALKUP	220+45	31	8.25	1	28.4
WALKUP	223+40	27	7.5	1	22.5

CLASS D PATCHES, TYPE IV, 9 INCH

TOTAL 83 SQ YD

LOCATION	STA	LGTH FT	*OF PATCHES WIDTH FT	/SPOT SF	SUBTOTALS
NB & SB	192+40	10	12	2	26.7
NB & SB	194+00	10	12	2	26.7
NB & SB	194+50	6	12	2	16.0
NB & SB	202+50	4	15	2	13.3

REVISIONS	
NAME	DATE

MCHENRY COUNTY DIVISION OF TRANSPORTATION
WALKUP ROAD F.A.U. 0085

SCHEDULE OF QUANTITIES
1 OF 5

SCALE: N.T.S. DRAWN BY: MZD
DATE: 12/01/09 CHECKED BY: MCD

TENG

TENG & ASSOCIATES, INC.
ENGINEERS/ARCHITECTS/PLANNERS
205 N. MICHIGAN AVE., CHICAGO, IL 60601
TELEPHONE: 312/616-0000

I:\SCG009RD.DGN, ..\TTBODY.V.DGN
11:30:2009, 9:25:37
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
T:\DOCUMENTS\93000037\CIVIL\DGNS\SCG009SS.DGN
STANKRJ