EARTHWORK SCHEDULE

STA	to	STA	EARTH EXCAVATION (CU YD)	EARTH EXCAVATION ADJUSED FOR SHINKAGE (CU YD)	EMBANKMENT (CU YD)	EARTHWORK BALANCE WASTE (+) OR SHORTAGE (-) (CU YD)
US 158						
287+38.00	to	288+00.00	111.4	83.6	2.3	81.3
288+00.00	to	289+00.00	125.9	94.4	29.6	64.8
289+00.00	to	290+00.00	116.7	87.5	63.0	24.5
290+00.00	to	292+00.00	96.3	72.2	418.5	-346.3
292+00.00	to	293+00.00	98.1	73.6	307.4	-233.8
293+00.00	to	293+59.62	62.9	47.2	168.9	-121.7
293+59.62	to	294+00.00	5.2	3.9	207.1	-203.2
294+00.00	to	295+00.00	53.7	40.3	414.8	-374.5
295+00.00	to	296+00.00	129.6	97.2	70.4	26.8
296+00.00	to	297+00.00	129.6	97.2	24.1	73.1
297+00.00	to	298+00.00	103.7	77.8	11.1	66.7
298+00.00	to	299+00.00	127.8	95.9	11.1	84.8
299+00.00	to	300+00.00	231.5	173.6	14.8	158.8
300+00.00	to	301+00.00	311.1	233.3	13.0	220.3
301+00.00	to	302+00.00	287.0	215.3	14.8	200.5
302+00.00	to	303+00.00	188.9	141.7	16.7	125.0
303+00.00	to	304+00.00	116.7	87.5	51.9	35.6
304+00.00	to	304+13.30	18.7	14.0	10.6	3.4
304+13.30	to	305+00.00	149.3	112.0	48.2	63.8
305+00.00	to	306+00.00	190.7	143.0	25.9	117.1
306+00.00	to	307+00.00	150.0	112.5	14.8	97.7
307+00.00	to	308+00.00	74.1	55.6	13.0	42.6
308+00.00	to	309+00.00	40.7	30.5	14.8	15.7
309+00.00	to	310+00.00	55.6	41.7	9.3	32.4
310+00.00	to	311+00.00	83.3	62.5	0.0	62.5
311+00.00	to	312+00.00	96.3	72.2	0.0	72.2
312+00.00	to	313+00.00	142.6	107.0	0.0	107.0
313+00.00	to	314+00.00	231.5	173.6	0.0	173.6
314+00.00	to	315+00.00	235.2	176.4	1.9	174.5
315+00.00	to	316+00.00	244.4	183.3	3.7	179.6
316+00.00	to	317+00.00	307.4	230.6	1.9	228.7
317+00.00	to	318+00.00	301.9	226.4	0.0	226.4
318+00.00	to	319+00.00	242.6	182.0	1.9	180.1
319+00.00	to	320+00.00	164.8	123.6	5.6	118.0
320+00.00	to	321+00.00	129.6	97.2	7.4	89.8
321+00.00	to	322+00.00	114.8	86.1	7.4	78.7
322+00.00	to	323+00.00	85.2	63.9	5.6	58.3
323+00.00	to	324+00.00	44.4	33.3	1.9	31.4
324+00.00	to	325+00.00	46.3	34.7	7.4	27.3
325+00.00	to	325+49.25	57.5	43.1	7.3	35.8
325+49.25	to	326+00.00	93.0	69.8	7.5	62.3
326+00.00	to	327+00.00	190.7	143.0	11.1	131.9
327+00.00	to	328+00.00	164.8	123.6	9.3	114.3
328+00.00	to	329+00.00	144.4	108.3	9.3	99.0
329+00.00	to	330+00.00	113.0	84.8	3.7	81.1
330+00.00	to	331+00.00	68.5	51.4	1.9	49.5
331+00.00	to	332+00.00	107.4	80.6	5.6	75.0
332+00.00	to	333+00.00	140.7	105.5	9.3	96.2
333+00.00	to	334+00.00	75.9	56.9	11.1	45.8
334+00.00	to	335+04.51	75.5	56.6	40.6	16.0
335+04.51	to	336+00.00	76.0	57.0	47.7	9.3
336+00.00	to	337+00.00	51.9	38.9	29.6	9.3
337+00.00	to	338+00.00	44.4	33.3	22.2	11.1
338+00.00	to	339+00.00	42.6	32.0	14.8	17.2
339+00.00	to	340+00.00	42.6	32.0	13.0	19.0
340+00.00	to	341+00.00	44.4	33.3	18.5	14.8
341+00.00	to	342+00.00	55.6	41.7	16.7	25.0
342+00.00	to	343+00.00	63.0	47.3	13.0	34.3

CONTINUED

STA	to	STA	EARTH EXCAVATION (CU YD)	EARTH EXCAVATION ADJUSED FOR SHINKAGE (CU YD)	EMBANKMENT (CU YD)	EARTHWORK BALANCE WASTE (+) OR SHORTAGE (-) (CU YD)
343+00.00	to	344+00.00	64.8	48.6	13.0	35.6
344+00.00	to	345+00.00	55.6	41.7	5.6	36.1
345+00.00	to	346+00.00	63.0	47.3	0.0	47.3
346+00.00	to	347+00.00	83.3	62.5	0.0	62.5
347+00.00	to	348+00.00	53.7	40.3	0.0	40.3
348+00.00	to	349+00.00	46.3	34.7	0.0	34.7
349+00.00	to	350+00.00	55.6	41.7	0.0	41.7
350+00.00	to	351+00.00	63.0	47.3	0.0	47.3
351+00.00	to	353+00.00	203.7	152.8	7.4	145.4
353+00.00	to	354+00.00	125.9	94.4	9.3	85.1
354+00.00	to	355+00.00	129.6	97.2	9.3	87.9
355+00.00	to	356+00.00	153.7	115.3	5.6	109.7
356+00.00	to	357+00.00	153.7	115.3	1.9	113.4
357+00.00	to	358+00.00	124.1	93.1	0.0	93.1
358+00.00	to	359+00.00	129.6	97.2	0.0	97.2
359+00.00	to	360+00.00	177.8	133.4	7.4	126.0
360+00.00	to	361+00.00	285.2	213.9	7.4	206.5
361+00.00	to	362+00.00	407.4	305.6	0.0	305.6
362+00.00	to	363+00.00	503.7	377.8	0.0	377.8
363+00.00	to	364+00.00	485.2	363.9	1.9	362.0
364+00.00	to	365+00.00	238.9	179.2	50.0	129.2
365+00.00	to	365+48.12	64.2	48.2	42.8	5.4
365+48.12	to	366+00.00	59.6	44.7	46.1	-1.4
366+00.00	to	367+00.00	13.0	9.8	50.0	-40.2
SUB-TOTAL =			10838	8129	2571	5559
GRAND TOTAL =			45334	34003	16694	12311

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

EARTHWORK SCHEDULE
SHEET #3

FAP ROUTE 809 (IL RTE. 158)
SECTION (133, 134)RS-4, 135RS-5
ST. CLAIR AND MONROE COUNTY

SCALE: VERT. HORIZ.
DATE
DRAWN BY
CHECKED BY

PLOT DATE = $DATE$
FILE NAME = $FILEL$
PLOT SCALE = $SCALE$
REFERENCE = REF