F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	*	CASS	33	5
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

* 114(RS-3); 115(RS-3)

72830

PAVING SCHEDULE

STATION	STATION	LENGTH	WIDTH	PAVED AREA	LEVELING BINDER	HMA SURFACE CSE	AGG PRIME COAT	HMA PRIME COAT
		FT	FT	SQYD	TON	TON	TON	TON
33+00	42+00	900	25	2500.0	105	210	5.00	0.95
42+00	55+00	1300	25	3611.1	152	303	7.22	1.37
55+00	70+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
70+00	84+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
84+00	98+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
98+00	113+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
113+00	127+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
127+00	141+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
141+00	155+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
155+00	170+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
170+00	184+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
184+00	198+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
198+00	212+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
212+00	226+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
226+00	240+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
240+00	254+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
254+00	269+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
269+00	283+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
283+00	297+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
297+00	311+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
311+00	325+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
325+00	339+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
339+00	347+00	800	25	2222.2	93	187	4.44	0.84
347+00	351+97	497	32	1767.1	74	148	3.53	0.67
351+97	355+37	BRIDGE OMMISSION						
355+37	362+00	663	32	2357.3	99	198	4.71	0.90
362+00	367+00	500	25	1388.9	58	117	2.78	0.53
367+00	381+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
381+00	395+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
395+00	409+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
409+00	423+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
423+00	437+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
437+00	451+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
451+00	466+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
466+00	480+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
480+00	494+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
494+00	508+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
508+00	522+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
522+00	536+00	1400	25	3888.9	163	327	7.78	1.48
536+00	551+00	1500	25	4166.7	175	350	8.33	1.58
551+00	559+00	800	25	2222.2	93	187	4.44	0.84
TOTALS					6,135	12,270	292	56

MILLING SCHEDULE

STATION	STATION	LENGTH	WIDTH	PAVED AREA	HMA SURF REM VAR. DEPTH	HMA SURF REM BUTT JOINT	TEMPORARY RAMPS
		FT	FT	SQYD	SQYD	SQYD	SQYD
33+00	42+00	900	25	2500.0	2500	83	17
42+00	55+00	1300	25	3611.1	3611		
55+00	70+00	1500	25	4166.7	4167		
70+00	84+00	1400	25	3888.9	3889		
84+00	98+00	1400	25	3888.9	3889		
98+00	113+00	1500	25	4166.7	4167		
113+00	127+00	1400	25	3888.9	3889		
127+00	141+00	1400	25	3888.9	3889		
141+00	155+00	1400	25	3888.9	3889		
155+00	170+00	1500	25	4166.7	4167		
170+00	184+00	1400	25	3888.9	3889		
184+00	198+00	1400	25	3888.9	3889		
198+00	212+00	1400	25	3888.9	3889		
212+00	226+00	1400	25	3888.9	3889		
226+00	240+00	1400	25	3888.9	3889		
240+00	254+00	1400	25	3888.9	3889		
254+00	269+00	1500	25	4166.7	4167		
269+00	283+00	1400	25	3888.9	3889		
283+00	297+00	1400	25	3888.9	3889		
297+00	311+00	1400	25	3888.9	3889		
311+00	325+00	1400	25	3888.9	3889		
325+00	339+00	1400	25	3888.9	3889		
339+00	347+00	800	25	2222.2	2222		
347+00	351+97	497	32	1767.1	1767	107	21
351+97	355+37	BRIDGE OMMISSION					
355+37	362+00	663	32	2357.3	2357	107	21
362+00	367+00	500	25	1388.9	1389		
367+00	381+00	1400	25	3888.9	3889		
381+00	395+00	1400	25	3888.9	3889		
395+00	409+00	1400	25	3888.9	3889		
409+00	423+00	1400	25	3888.9	3889		
423+00	437+00	1400	25	3888.9	3889		
437+00	451+00	1400	25	3888.9	3889		
451+00	466+00	1500	25	4166.7	4167		
466+00	480+00	1400	25	3888.9	3889		
480+00	494+00	1400	25	3888.9	3889		
494+00	508+00	1400	25	3888.9	3889		
508+00	522+00	1400	25	3888.9	3889		
522+00	536+00	1400	25	3888.9	3889		
536+00	551+00	1500	25	4166.7	4167		
551+00	559+00	800	25	2222.2	2222	83	17
TOTALS					146,069	380	76

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULES

FAP ROUTE 310 (US 67)
SECTION 114 (RS-3); 115 (RS-3)
CASS COUNTY

SCALE: VERT. HORIZ.

DATE

DRAWN BY

CHECKED BY

PLOT DATE = Jan-22-2009 04:34:32PM
FILE NAME = c:\pw_work\IDOT\LAUGHLINRL\dms28277\Schedules.dgn
PLOT SCALE = 100.0000 ' / IN.
USER NAME = laughlrl