F.A. RTE.	SECTION	COUNTY	TOTAL SHEETS	SHEET NO.
310	*	CASS	33	7
STA.		TO STA.		
FED. ROAD DIST. NO.	ILLINOIS	FED. AID PROJECT		

* 114(RS-3); 115(RS-3)

72830

PAVEMENT MARKING SCHEDULE

STATION	STATION	LENGTH	SHORT-TERM PAVT MKG	WORK ZONE PAVT MKG REM	RAISED REFL PAVT MKR	RAISED REFL PAVT MKR REM
		FT	FT	SQFT	EACH	EACH
33+00	42+00	900	270	30	11	11
42+00	55+00	1300	390	43	16	16
55+00	70+00	1500	450	50	19	19
70+00	84+00	1400	420	47	18	18
84+00	98+00	1400	420	47	18	18
98+00	113+00	1500	450	50	19	19
113+00	127+00	1400	420	47	18	18
127+00	141+00	1400	420	47	18	18
141+00	155+00	1400	420	47	18	18
155+00	170+00	1500	450	50	19	19
170+00	184+00	1400	420	47	18	18
184+00	198+00	1400	420	47	18	18
198+00	212+00	1400	420	47	18	18
212+00	226+00	1400	420	47	18	18
226+00	240+00	1400	420	47	18	18
240+00	254+00	1400	420	47	18	18
254+00	269+00	1500	450	50	19	19
269+00	283+00	1400	420	47	18	18
283+00	297+00	1400	420	47	18	18
297+00	311+00	1400	420	47	18	18
311+00	325+00	1400	420	47	18	18
325+00	339+00	1400	420	47	18	18
339+00	347+00	800	240	27	10	10
347+00	351+97	497	149	17	6	6
351+97	355+37	340	BRIDGE OMISSION			
355+37	362+00	663	199	22	8	8
362+00	367+00	500	150	17	6	6
367+00	381+00	1400	420	47	18	18
381+00	395+00	1400	420	47	18	18
395+00	409+00	1400	420	47	18	18
409+00	423+00	1400	420	47	18	18
423+00	437+00	1400	420	47	18	18
437+00	451+00	1400	420	47	18	18
451+00	466+00	1500	450	50	19	19
466+00	480+00	1400	420	47	18	18
480+00	494+00	1400	420	47	18	18
494+00	508+00	1400	420	47	18	18
508+00	522+00	1400	420	47	18	18
522+00	536+00	1400	420	47	18	18
536+00	551+00	1500	450	50	19	19
551+00	559+00	800	240	27	10	10
TOTALS			15,678	1,742	653	653

PAVEMENT MARKING FOR NO PASSING ZONES

ZONE	STATION	STATION	LENGTH	PAINT PAVT MKG LINE - 5" SKIP YELLOW	PAINT PAVT MKG LINE - 5" SOLID SINGLE YELLOW	PAINT PAVT MKG LINE - 5" SOLID DOUBLE YELLOW	PAINT PAVT MKG LINE - 5" SOLID WHITE	TEMP PAVT MKG LINE - 5"
DESCRIPTION			FT	FT	FT	FT	FT	FT
TWO WAY NO PASS	33+00	34+90	190			380	380	760
PASSING	34+90	64+10	2920	730			5840	6570
ONE WAY NO PASS	64+10	65+16	106	26	106		211	343
TWO WAY NO PASS	65+16	80+94	1579			3157	3157	6315
ONE WAY NO PASS	80+94	90+34	940	235	940		1880	3054
PASSING	90+34	298+11	20777	5194			41554	46748
ONE WAY NO PASS	298+11	305+40	729	182	729		1457	2368
TWO WAY NO PASS	305+40	312+05	665			1331	1331	2661
ONE WAY NO PASS	312+05	313+26	121	30	121		243	395
PASSING	313+26	330+32	1705	426			3411	3837
ONE WAY NO PASS	330+32	339+13	882	220	882		1764	2866
TWO WAY NO PASS	339+13	368+70	2957			5914	5914	11827
ONE WAY NO PASS	368+70	376+25	755	189	755		1510	2454
PASSING	376+25	454+77	7851	1963			15703	17666
ONE WAY NO PASS	454+77	459+36	459	115	459		919	1493
TWO WAY NO PASS	459+36	480+80	2144			4287	4287	8575
ONE WAY NO PASS	480+80	490+46	966	242	966		1932	3140
PASSING	490+46	507+83	1737	434			3474	3909
ONE WAY NO PASS	507+83	516+23	840	210	840		1679	2728
TWO WAY NO PASS	516+23	519+92	370			739	739	1478
ONE WAY NO PASS	519+92	528+16	824	206	824		1647	2677
PASSING	528+16	559+00	3084	771			6168	6939
TOTALS				11,174	6,621	15,808	105,200	138,803
						PAINT TOTOAL	*138,803*	

REVISIONS	
NAME	DATE

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULES

FAP ROUTE 310 (US 67)
SECTION 114 (RS-3); 115 (RS-3)
CASS COUNTY

SCALE: VERT.
HORIZ.

DATE

DRAWN BY

CHECKED BY

PLOT DATE = Jan-22-2009 8:43:43PM
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\LAUGHLINRL\dms28277\Schedules.dgn
PLOT SCALE = 100.0000 ' / IN.
USER NAME = Laughlinrl