CURVE DATA AND COORDINATES

ALIGNMENT	CURVE NUMBER	Δ	DEGREE OF CURVATURE	R (FEET)	T (FEET)	L (FEET)	E (FEET)	SUPERELEVATION RATE (FT/FT)	TANGENT RUNOUT	S.E. RUNOFF	POINT TYPE	STATION (FEET)	NORTHING (FEET)	EASTING (FEET)
RELOC. IL 3	183	38° 19′ 46.09″ (LT)	5°37′ 30.04″	1,018.59	354.01	681.41	59.76	0.035	32.00	75.00	PC	775+10.72	14,054,287.51	2,448,149.04
											PI	778+64.72	14,054,641.42	2,448,140.58
	184	11° 19′ 55.93″ (LT)	3° 44′ 53.82″	1,528.59	151.66	302.33	7.51	0.030	35.00	96.00	PCC	781+92.13	14,054,913.79	2,447,914.46
											PI	783+43.79	14,055,030.48	2,447,817.58
											PT	784+94.46	14,055,125.86	2,447,699.67
	185	33° 54′ 08.57″ (LT)	10° 00′ 00.00″	572.96	174.64	339.02	26.02	0.040	NB 35.00	135.00	PC	787+92.59	14,055,313.35	2,447,467.88
									SB 55.00		PI	789+67.22	14,055,423.18	2,447,332.10
											PT	791+31.61	14,055,438.60	2,447,158.14
											POE	798+57.63	14,055,502.72	2,446,434.96
ABBOTT ST. CONNECTOR											POB	30+00.00	14,054,430.55	2,448,135.49
											POE	33+47.68	14,054,422.81	2,447,787.90
4TH ST. CONNECTOR											POB	10+00.00	14,054,722.87	2,448,039.70
	4TH-1	64° 32′ 29.71″ (LT)	44° 04′ 25.24″	130.00	82.09	146.44	23.75	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	10+27.46	14,054,735.26	2,448,064.20
											PI	11+09.55	14,054,772.31	2,448,137.45
											PT	11+73.90	14,054,854.38	2,448,135.49
	4TH-2	11° 48′ 18.55″ (RT)	14° 19′ 26.20″	400.00	41.35	82.42	2.13	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	15+56.18	14,055,236.55	2,448,126.35
											PI	15+97.53	14,055,277.89	2,448,125.36
											PT	16+38.59	14,055,318.56	2,448,132.85
	4TH-3	20° 41′ 38.20″ (LT)	14° 19′ 26.20″	400.00	73.03	144.47	6.61	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	18+24.45	14,055,501.35	2,448,166.52
											PI	18+97.49	14,055,573.17	2,448,179.74
											PT	19+68.93	14,055,645.04	2,448,166.74
											POE	20+70.23	14,055,744.72	2,448,148.70
3RD ST.											POB	0+00.00	14,055,032.02	2,447,805.31
	3RD-1	117° 21′ 47.44″ (RT)	76° 23′ 39.74″	75.00	123.26	153.63	69.29	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	3+08.74	14,055,340.67	2,447,797.88
											PI	4+32.01	14,055,463.90	2,447,794.92
											PT	4+62.37	14,055,409.89	2,447,905.72
											POE	5+10.00	14,055,389.02	2,447,948.54
2ND ST./BROADWAY AVE.											POB	3+74.53	14,054,650.32	2,447,424.19
	7	43° 32′ 31.14″ (RT)	19° 00′ 00.00″	301.56	120.44	229.17	23.16	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	6+45.06	14,054,920.75	2,447,416.76
											PI	7+65.50	14,055,041.14	2,447,413.46
											PT	8+74.23	14,055,130.69	2,447,494.00
											PI	10+00.01	14,055,224.20	2,447,578.11
	8	14° 35′ 50.26″ (RT)	10° 00′ 00.00″	572.96	73.38	145.97	4.68	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	12+43.65	14,055,413.63	2,447,731.33
											PI	13+17.03	14,055,470.69	2,447,777.48
											PT	13+89.62	14,055,514.27	2,447,836.52
											POE	14+99.53	14,055,579.54	2,447,924.94
HAMPDEN ST.											POB	4+49.79	14,055,019.83	2,447,082.26
	HAMPDEN-1	32° 10′ 14.61″ (LT)	57° 17′ 44.81″	100.00	28.84	56.15	4.07	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	5+87.84	14,054,882.06	2,447,091.04
											PI	6+16.68	14,054,853.28	2,447,092.87
											PT	6+43.99	14,054,829.90	2,447,109.75
	HAMPDEN-2	55° 08′ 05.13″ (LT)	191° 00′ 32.52″	30.00	15.66	28.87	3.84	NORMAL CROWN	N/A	N/A	PC	7+40.52	14,054,751.61	2,447,166.24
											PI	7+56.18	14,054,738.91	2,447,175.41
											PT	7+69.39	14,054,739.17	2,447,191.07
											POE	10+00.00	14,054,743.00	2,447,421.65
McKINLEY APPROACH/											POB	93+50.00	14,054,932.86	2,446,709.98
RECONSTRUCTED											POT	94+99.94	14,055,054.05	2,446,621.69
IL 3 NORTH	56	38° 55′ 47.89″ (RT)	12° 30′ 00.00″	458.37	162.00	311.44	27.79	0.040	110.00	233.00	PC	96+70.29	14,055,191.74	2,446,521.38
											PI	98+32.29	14,055,322.67	2,446,425.98
											PT	99+81.73	14,055,484.47	2,446,434.05
	57	23° 06′ 30.79″ (RT)	7° 30′ 00.00″	763.94	156.18	308.11	15.80	0.055	85.00	225.00	PC	103+12.37	14,055,814.70	2,446,450.52
											PI	104+68.55	14,055,970.68	2,446,458.30
											PT	106+20.48	14,056,111.10	2,446,526.68
	58	22° 57′ 18.75″ (LT)	3° 00′ 00.00″	1,909.86	387.79	765.17	38.97	0.056	85.00	305.00	PC	112+37.39	14,056,665.75	2,446,796.76
											PI	116+25.18	14,057,014.40	2,446,966.53
											PT	120+02.57	14,057,401.65	2,446,986.88