CLASS A PATCHING, 10"

PATCH AREA

STATION	DIRECTION	LANE	LENGTH (ft)	WIDTH (ft)	44200553 TYPE II 14.0" (sq. yd)	44200557 TYPE III 14.0" (sq. yd)	44200559 TYPE IV 14.0" (sq. yd)	Q 44213200 SAW CUTS (ft)	Z0075300 TIE BARS (each)	44213000 PATCHING REINFORCEMENT (sq. yd)
2031+63.00	WB	PL	10	15	0.0	16.7	0.0	90.0	0	16.7
2031+63.00	WB	DL	10	12	13.3	0.0	0.0	78.0	0	13.3
2031+63.00	WB	TL	10	6	6.7	0.0	0.0	54.0	0	6.7
2038+84.00	WB	PL	6	12	8.0	0.0	0.0	66.0	0	8.0
2038+84.00	WB	DL	6	15	10.0	0.0	0.0	78.0	0	10.0
2038+84.00	WB	TL	6	15	10.0	0.0	0.0	78.0	0	10.0
2025+68.00	EB	LTL	20	15	0.0	0.0	33.3	120.0	20	33.3
2027+70.00	EB	LTL	6	15	10.0	0.0	0.0	78.0	0	10.0
2029+81.00	EB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	66.0	0	8.0
2030+85.00	EB	DL	10	12	13.3	0.0	0.0	78.0	0	13.3
2032+60.00	EB	DL	8	12	10.7	0.0	0.0	72.0	0	10.7
2034+80.00	EB	PL	20	15	0.0	0.0	33.3	120.0	20	33.3
2034+80.00	EB	DL	20	15	0.0	0.0	33.3	120.0	20	33.3
2040+50.00	EB	PL	20	15	0.0	0.0	33.3	120.0	20	33.3
2040+50.00	EB	DL	20	12	0.0	0.0	26.7	108.0	20	26.7
2040+50.00	EB	LTL	20	15	0.0	0.0	33.3	120.0	20	33.3
				TOTAL =	90.0	16.7	193.3	1446.0	120.0	300.0
				USE =	90	17	193	1446	120	300

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION
SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.I. ROUTE 72
SECTION 74(10-70)RS-3 & (10-71,73)RS-2
CHAMPAIGN & PIATT COUNTY

SCALE: NONE | DRAWN BY: MLB
DATE: 04/01/2009 | CHECKED BY

PLOT DATE = 4/15/2009
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\SHERERJM\d0112395\70025 Schedules.dgn
PLOT SCALE = 42.3529 ' / IN.
USER NAME = shererjm