CLASS B PATCHING, 16"

PATCH AREA

STATION	DIRECTION	LANE	LENGTH (ft)	WIDTH (ft)	44201043 TYPE II 14.0" (sq. yd)	44201047 TYPE III 14.0" (sq. yd)	44201048 TYPE IV 14.0" (sq. yd)	Q 44213200 SAW CUTS (ft)	Z0075300 TIE BARS (each)	44213100 PAVEMENT FABRIC (sq. yd)
1940+88.00	WB	PL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
1940+88.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
1969+78.00	WB	PL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
1969+78.00	WB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
1949+99.00	EB	DL	10	12	13.3	0.0	0.0	20	56.0	0
1963+05.00	EB	PL	8	12	10.7	0.0	0.0	20	52.0	0
1963+05.00	EB	DL	8	12	10.7	0.0	0.0	20	52.0	0
1972+03.00	EB	PL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
1972+03.00	EB	DL	6	12	8.0	0.0	0.0	20	48.0	0
				TOTAL =	82.7	0.0	0.0	180.0	448.0	0.0
				USE =	83.0	0.0	0.0	180.0	448.0	0.0

ILLINOIS DEPARTMENT OF TRANSPORTATION

SCHEDULE OF QUANTITIES

F.A.I. ROUTE 72
SECTION 74(10-70)RS-3 & (10-71,73)RS-2
CHAMPAIGN & PIATT COUNTY

SCALE: NONE | DRAWN BY: MLB
DATE: 04/01/2009 | CHECKED BY

PLOT DATE = 4/15/2009
FILE NAME = c:\pw_work\PWIDOT\SHERERJM\d0112995\70025 Schedules.dgn
PLOT SCALE = 42.3529 ' / IN.
USER NAME = shererjm