# SCHEDULE OF QUANTITIES

## HOT-MIX ASPHALT SHOULDERS, 2 1/4"

| LOCATION | | | QUANTITY (SQ YD) |
|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | |
| STA. 125+51.20 | TO | STA. 127+93.50 | 296.14 |
| STA. 127+93.50 | TO | STA. 129+45.90 | 93.13 |
| (STA. EQN #2) | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | |
| 13622.00 | TO | 14064.00 | 270.11 |
| PROJECT TOTAL | | | 660 |

## GUARDRAIL REMOVAL

| LOCATION | | | | QUANTITY (FOOT) |
|---|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | | |
| (STA. EQN #1) | | | | |
| STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH) | | | | |
| STA. 72+14.00 | TO | STA. 74+14.00 | LT | 200 |
| STA. 72+78.00 | TO | STA. 74+78.00 | RT | 200 |
| STA. 91+21.00 | TO | STA. 92+71.00 | LT | 150 |
| STA. 91+21.00 | TO | STA. 92+71.00 | RT | 150 |
| STA. 137+77.00 | TO | STA. 140+77.00 | RT | 300 |
| STA. 138+08.00 | TO | STA. 140+58.00 | LT | 250 |
| (STA. EQN #2) | | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | | |
| PROJECT TOTAL | | | | 1,250 |

## TRAFFIC BARRIER TERMINAL, TYPE 1, SPECIAL (TANGENT)

| LOCATION | | | | QUANTITY (EACH) |
|---|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | | |
| (STA. EQN #1) | | | | |
| STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH) | | | | |
| STA. 71+89.00 | TO | STA. 72+39.00 | LT | 1 |
| STA. 72+28.00 | TO | STA. 72+78.00 | RT | 1 |
| STA. 73+89.00 | TO | STA. 74+39.00 | LT | 1 |
| STA. 74+53.00 | TO | STA. 75+03.00 | RT | 1 |
| STA. 90+96.00 | TO | STA. 91+46.00 | LT | 1 |
| STA. 90+96.00 | TO | STA. 91+46.00 | RT | 1 |
| STA. 92+46.00 | TO | STA. 92+96.00 | LT | 1 |
| STA. 92+46.00 | TO | STA. 92+96.00 | RT | 1 |
| STA. 137+52.00 | TO | STA. 138+02.00 | RT | 1 |
| STA. 137+83.00 | TO | STA. 138+33.00 | LT | 1 |
| STA. 140+33.00 | TO | STA. 140+83.00 | LT | 1 |
| STA. 140+52.00 | TO | STA. 141+02.00 | RT | 1 |
| (STA. EQN #2) | | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | | |
| PROJECT TOTAL | | | | 12 |

## GRADING EXISTING SHOULDER

| LOCATION | | | | QUANTITY (UNIT) |
|---|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | | |
| STA. 142+44.00 | TO | STA. 142+50.00 | LT | 0.06 |
| STA. 142+50.00 | TO | STA. 143+62.01 | LT | 1.12 |
| (STA. EQN #2) | | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | | |
| STA. 130+24.57 | TO | STA. 135+86.00 | LT | 5.61 |
| STA. 135+86.00 | TO | STA. 136+25.30 | LT | 0.39 |
| PROJECT TOTAL | | | | 7.2 |

## GUARDRAIL MARKERS, TYPE B

| LOCATION | | | | QUANTITY (EACH) |
|---|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | | |
| (STA. EQN #1) | | | | |
| STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH) | | | | |
| STA. 71+89.00 | TO | STA. 74+39.00 | LT | 4 |
| STA. 72+28.00 | TO | STA. 75+03.00 | RT | 5 |
| STA. 90+96.00 | TO | STA. 92+96.00 | LT | 4 |
| STA. 90+96.00 | TO | STA. 92+96.00 | RT | 4 |
| STA. 137+52.00 | TO | STA. 141+02.00 | RT | 5 |
| STA. 137+83.00 | TO | STA. 140+83.00 | LT | 5 |
| (STA. EQN #2) | | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | | |
| PROJECT TOTAL | | | | 27 |

## STEEL PLATE BEAM GUARDRAIL, TYPE A, 6 FOOT POSTS

| LOCATION | | | | QUANTITY (FOOT) |
|---|---|---|---|---|
| F.A.P. 317 (US 24) | | | | |
| (STA. EQN #1) | | | | |
| STA. 1140+13.58 (BK) = STA. 0+00.00 (AH) | | | | |
| STA. 72+39.00 | TO | STA. 73+89.00 | LT | 150 |
| STA. 72+78.00 | TO | STA. 74+53.00 | RT | 175 |
| STA. 91+46.00 | TO | STA. 92+46.00 | LT | 100 |
| STA. 91+46.00 | TO | STA. 92+46.00 | RT | 100 |
| STA. 138+02.00 | TO | STA. 140+52.00 | RT | 250 |
| STA. 138+33.00 | TO | STA. 140+33.00 | LT | 200 |
| (STA. EQN #2) | | | | |
| STA. 143+62.01 (BK) = STA. 130+24.57 (AH) | | | | |
| PROJECT TOTAL | | | | 975 |