

EARTHWORK IL ROUTE 162

Station	Area Cut SQ FT	Area Fill SQ FT	Volume Cut CU YD	Volume Fill CU YD
STAGE 1				
475+00.000	4	2	0	0
476+00.000	5	3	8	5
477+00.000	7	4	11	6
478+00.000	15	4	20	7
479+00.000	17	3	30	6
480+00.000	36	0	49	3
481+00.000	33	1	64	1
482+00.000	20	4	49	5
483+00.000	18	6	35	9
484+00.000	10	9	26	14
485+00.000	17	5	25	13
486+00.000	23	1	37	6
487+00.000	23	0	43	1
488+00.000	68	0	84	0
489+00.000	41	6	101	6
490+00.000	32	17	68	21
491+00.000	11	30	40	44
492+00.000	10	82	19	104
493+00.000	14	15	22	90
494+00.000	14	7	26	20
495+00.000	18	1	30	7
496+00.000	17	3	32	4
497+00.000	15	1	30	4
498+00.000	16	1	29	2
499+00.000	14	2	28	3
500+00.000	13	2	25	4
501+00.000	13	1	24	3
502+00.000	12	1	23	2
503+00.000	13	0	23	1
504+00.000	12	1	22	1
505+00.000	10	0	20	1
506+00.000	6	0	10	0
507+00.000	7	0	12	0
508+00.000	7	0	13	0
509+00.000	8	1	14	1
510+00.000	9	1	16	2
511+00.000	10	0	18	1
512+00.000	9	1	18	1
513+00.000	8	1	16	2
514+00.000	4	32	11	31
SUBTOTAL=			1288	433
STAGE 2				
478+00.000	1	0	0	0
479+00.000	2	0	3	0
480+00.000	3	0	5	0
481+00.000	4	0	6	0
482+00.000	6	0	9	0
483+00.000	8	0	13	0
484+00.000	11	0	18	0
485+00.000	13	0	22	0
486+00.000	15	0	26	0
487+00.000	15	0	28	0
488+00.000	16	0	29	0
489+00.000	16	0	30	0
490+00.000	16	0	30	0
491+00.000	15	0	29	0
492+00.000	119	0	124	0
493+00.000	68	0	173	0
494+00.000	166	0	217	0
495+00.000	83	0	231	0
496+00.000	103	0	172	0
497+00.000	92	0	181	0
498+00.000	91	3	169	3
499+00.000	80	34	158	34
500+00.000	73	44	142	72
501+00.000	67	59	130	95
502+00.000	60	73	118	122
503+00.000	38	92	91	153
504+00.000	8	0	43	85
505+00.000	5	49	12	45
506+00.000	74	175	73	207
507+00.000	11	186	79	334
508+00.000	290	67	279	234
509+00.000	722	141	937	193
510+00.000	816	400	1424	501
511+00.000	514	666	1231	987
512+00.000	145	1000	610	1543
513+00.000	0	1142	134	1983
514+00.000	0	1343	0	2301
515+00.000	0	1790	0	2901
516+00.000	0	1940	0	3454
517+00.000	0	1602	0	3280
518+00.000	0	1227	0	2619
519+00.000	0	520	0	6470
520+00.000	0	1911	0	2251
521+00.000	0	1675	0	3320
522+00.000	0	1421	0	2867
523+00.000	1	1023	1	2263
524+00.000	3	777	4	1667
525+00.000	7	663	9	1333
526+00.000	250	405	238	989
527+00.000	1134	155	1281	519
528+00.000	1267	12	2223	155
529+00.000	451	21	1591	31
530+00.000	47	63	461	78
531+00.000	54	78	94	131
532+00.000	69	1	114	73
533+00.000	54	7	114	7
SUBTOTAL=			13106	43300

Station	Area Cut SQ FT	Area Fill SQ FT	Volume Cut CU YD	Volume Fill CU YD
STAGE 3				
478+00.000	9	20		
479+00.000	12	14	19	31
480+00.000	15	12	25	24
481+00.000	14	8	27	19
482+00.000	11	11	23	18
483+00.000	7	11	17	20
484+00.000	3	4	9	14
485+00.000	14	19	16	21
486+00.000	17	11	29	28
487+00.000	17	6	31	16
488+00.000	19	4	33	9
489+00.000	11	9	28	12
490+00.000	31	4	39	12
491+00.000	55	3	80	6
492+00.000	12	7	62	9
493+00.000	16	5	26	11
494+00.000	65	1	75	6
495+00.000	19	0	78	1
496+00.000	32	5	47	5
497+00.000	27	7	55	11
498+00.000	27	8	50	14
499+00.000	33	38	56	43
500+00.000	22	29	51	62
501+00.000	31	24	49	49
502+00.000	53	15	78	36
503+00.000	86	28	129	40
504+00.000	286	0	344	26
505+00.000	81	56	368	52
506+00.000	70	70	140	117
507+00.000	521	28	547	91
508+00.000	1373	51	1754	73
509+00.000	1096	254	2286	282
510+00.000	463	550	1444	744
511+00.000	97	834	519	1281
512+00.000	47	813	133	1525
513+00.000	0	1046	44	1721
514+00.000	0	1465	0	2325
515+00.000	0	1679	0	2911
516+00.000	0	1780	0	3203
517+00.000	0	1136	0	2700
518+00.000	0	1479	0	9685
519+00.000	0	1673	0	2919
520+00.000	0	1802	0	3218
521+00.000	0	1456	0	3017
522+00.000	133	563	123	1869
523+00.000	269	275	372	776
524+00.000	293	226	520	464
525+00.000	530	121	762	321
526+00.000	1223	57	1623	165
527+00.000	1411	9	2439	61
528+00.000	546	6	1812	14
529+00.000	88	17	587	21
530+00.000	113	13	186	28
531+00.000	159	0	252	12
532+00.000	192	7	325	6
SUBTOTAL=			18310	40144
STAGE 3 LEFT				
478+00.000	9	6		
479+00.000	11	12	19	17
480+00.000	12	12	21	22
481+00.000	11	11	21	21
482+00.000	9	13	19	22
483+00.000	6	10	14	21
484+00.000	3	10	8	19
485+00.000	79	2	76	11
486+00.000	116	2	181	4
487+00.000	83	7	184	8
488+00.000	30	4	105	10
489+00.000	19	0	45	4
490+00.000	13	9	30	8
491+00.000	36	1	45	9
SUBTOTAL=			768	176
			33472	84053
			CU. YD. CU. YD.	

EARTHWORK EAST FRONTAGE ROAD

Station	Area Cut SQ FT	Area Fill SQ FT	Volume Cut CU YD	Volume Fill CU YD
STAGE 1				
23+00.000	0	86	0	0
23+50.000	0	75	0	149
24+00.000	0	71	0	135
24+50.000	0	67	0	128
25+00.000	0	88	0	144
25+50.000	0	101	0	175
26+00.000	0	105	0	191
26+50.000	0	118	0	206
27+00.000	1	129	1	229
27+50.000	7	121	7	231
28+00.000	22	117	27	220
28+50.000	33	95	51	196
29+00.000	47	80	74	162
29+50.000	48	69	88	138
30+00.000	52	63	93	122
30+50.000	65	44	108	99
31+00.000	65	52	120	89
31+50.000	79	24	133	70
32+00.000	83	34	150	54
32+50.000	77	73	148	99
33+00.000	118	131	181	189
33+50.000	3	232	112	336
34+00.000	0	183	3	384
34+50.000	36	272	133	1685
35+00.000	89	231	116	466
35+50.000	89	244	165	440
36+00.000	110	180	184	393
36+50.000	96	162	191	317
37+00.000	99	141	181	281
37+50.000	91	150	176	269
38+00.000	44	142	125	270
38+50.000	88	133	122	255
39+00.000	122	98	194	214
39+50.000	91	67	197	153
40+00.000	68	83	147	139
40+50.000	66	66	124	138
41+00.000	89	59	144	116
41+50.000	96	64	171	114
42+00.000	58	63	143	118
42+50.000	20	74	72	127
SUBTOTAL=			3881	9241
STAGE 2				
23+00.000	0	18		
23+50.000	0	21	0	36
24+00.000	0	19	0	37
24+50.000	0	40	0	55
25+00.000	0	42	0	76
25+50.000	0	46	0	81
26+00.000	0	45	0	84
26+50.000	0	25	0	65
27+00.000	0	11	0	33
27+50.000	2	1	2	11
28+00.000	186	0	174	1
28+50.000	158	0	319	0
29+00.000	151	0	286	0
29+50.000	150	0	279	0
30+00.000	157	0	284	0
30+50.000	178	0	310	0
31+00.000	196	0	346	0
31+50.000	222	0	387	0
32+00.000	457	0	629	0
32+50.000	478	2	866	2
33+00.000	418	0	830	2
33+50.000	372	1	731	1
34+00.000	146	17	480	17
34+50.000	0	0	135	16
35+00.000	0	0	0	0
35+50.000	0	0	0	0
36+00.000	78	5	72	5
36+50.000	285	0	336	5
37+00.000	396	0	631	0
37+50.000	391	0	729	0
38+00.000	376	0		